Համահավաք ամփոփագիր

Երևան քաղաքի Տիգարն Մեծ փ. /Տիգարն Մեծ փ. - Մ. Ադամյան փ. խաչմերուկից մինչև Տիգրան Մեծ փ. - Ս. Դավթի խաչմերուկ/միջին նորգման աշխատանքներ

NN ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը
1	2	3	4
I	**Դիտահորեր/287 հատ/**		
1	Գոյություն ունեցող ե/բ սալերի ապատեղակայում , բարձում, տեղափոխում լցակույտ 13.0կմ	հատ	287
2	Գոյություն ունեցող դիտահորերի մաքրում ձեռքով,բարձում ա/ինքնաթափերի վրա տեղափոխում 13 կմ հեռ. վրա	մ3	244
3	Գոյություն ունեցող դիտահորերի հին օղակների ապամոնտաժում բարձում ա/ինքնաթափերի վրա, տեղափոխում 13 կմ հեռ. վրա	հատ/մ3	43/5.52
4	Գրունտի մշակում և բարձում էքս., տեղափոխում լցակույտ 13կմ	մ3	275
5	Նույնը տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար	մ3	91
6	Հավաքովի ե/բ պատի օղակների տեղադրում՝այդ թվում	հատ	43
7	ԿՑ-10-3 հավաքովի ե/բ օղակ	հատ	30
8	ԿՑ-10-9 հավաքովի ե/բ օղակ	հատ	10
9	ԿՀ-13-6 հավաքովի ե/բ օղակ	հատ	3
10	Ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով	մ2	167.4
11	Գոյություն ունեցող դիտահորերի նորոգում միաձույլ բետոնով B-20/	հատ/մ3	287/28.
12	ե/բ սալ 1.2x1.2մ /նեցուկային օղակով H=100մմ/	հատ	67
13	ե/բ սալ 1.5x1.5մ /նեցուկային օղակով H=100մմ/	հատ	150
14	ե/բ սալ 1.7x1.7մ /նեցուկային օղակով H=100մմ/	հատ	40
15	ե/բ սալ 1.8x1.8մ /նեցուկային օղակով H=100մմ	հատ	30
16	Ամրակցիչով և փականով լողացող թուջե մտոցի տեղադրում ТМ (Д400) В-К -2,7-60	հատ	287
17	Հետադարձ լիցք	մ3	91
II	**Անձրևընդունիչներ/5 հատ/**		
1	Գոյություն ունեցող անձրևընդունիչների մաքրում ձեռքով, բարձում ա/ինքնաթափերի վրա տեղափոխում 13 կմ հեռ. վրա	մ3	4
2	Գոյություն ունեցող անձրևընդունիչների նորոգում միաձույլ բետոնով B-20/	հատ/մ3	5/0.5
3	Նոր թուջե ցանցերի տեղադրում 800x800մմ	հատ	5.0
III	**Ճանապարհային պատվածք**		
1	Գոյություն ունեցող ա/բ պատվածքի ֆրեզում հմիջ=5սմ , բարձում տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	57685
2	Փոսային նորոգում		
ա	Տաք մանրահատիկ ա/բ h=5սմ, խիտ, Բ տիպ	մ2	2884
բ	Շին աղբի բարձում, տեղափոխում լցակույտ 13.0կմ	տոն	302.82
3	Փոսային նորոգում հիմքով		
ա	Խճային հիմք h=12սմ, բիտումի տարածումով 4.12տոն/1000մ2	մ2	5768.5

1	2	3	4
բ	Տաք ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ2	5768.5
գ	Շին աղբի բարձում, տեղափոխում լցակույտ 13.0կմ	տոն	1903.61
4	Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բ h=3սմ; Բ տիպ	տոն	1016.70
5	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2-0.6լ	մ2	57685.5
6	Տաք մանրահատիկ ա/բ h=5սմ, խիտ, Ա տիպ	մ2	57685.5
IV	**Ուղիներ/հատող փողոցներ/**		
1	Գոյություն ունեցող ա/բ պատվածքի ֆրեզում հմիջ=5սմ , բարձում տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	8739.0
2	Փոսային նորոգում		
ա	Տաք մանրահատիկ ա/բ h=5սմ, խիտ, Բ տիպ	մ2	437
բ	Շին աղբի բարձում, տեղափոխում լցակույտ 13.0կմ	տոն	45.89
3	Փոսային նորոգում հիմքով		
ա	Խճային հիմք h=12սմ, բիտումի տարածումով 4.12տոն/1000մ2	մ2	874
բ	Տաք ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ	մ2	874
գ	Շին աղբի բարձում, տեղափոխում լցակույտ 13.0կմ	տոն	288.42
4	Հարթեցնող շերտ տաք մանրահատիկ ա/բ h=3սմ; Բ տիպ	տոն	154.00
5	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2-0.6լ	մ2	8739.0
6	Տաք մանրահատիկ ա/բ h=5սմ, խիտ, Ատիպ	մ2	8739.0
V	**Մուտքեր**		
1	Գոյություն ունեցող ա/բ պատվածքի ֆրեզում հմիջ=5սմ , բարձում տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա /հանձնում պատվիրատուին/	մ2	4454.4
2	Մակերևույթի մշակում բիտումային էմուլսիայով 1մ2-0.6լ	մ2	4454.4
3	Տաք մանրահատիկ ա/բ h=5սմ, խիտ, Ա տիպ	մ2	4454.4

Կազմեց Ա. Սարգսյան