Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1.	Գյուլբենկյան 22շ. բն. 26	2
2.	Գյուլբենկյան 24շ. բն. 50	2
3.	Ա. Խաչատրյան 10շ. բն. 7	2
4.	Ա. Խաչատրյան 21շ. բն. 60	2
5.	Ա. Խաչատրյան 29շ. բն. 50	2
6.	Շահսուվարյան 5շ. բն. 9	2
7.	Կոմիտաս 11շ. բն. 29	2
8.	Կոմիտաս 32շ. բն. 8	2
9.	Քանաքեռ ՀԵԿ 6շ. բն. 24 (2 հատ)	1
10.	Քանաքեռ ՀԵԿ 10շ. բն. 33	1
11.	Տոլբուխին 33/19շ. բն. 13	1
12.	Բաղրամյան 50բ շ. բն. 21	1
13.	Օրբելի եղբ. 12շ. բն. 15	1
14.	Վ. Փափազյան 25շ. բն. 15 (պատշգամբ չկա)	1

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՐԱԲԿԻՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԲԱՁՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՎԹԱՐԱՅԻՆ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
			ՃԱՐՏ. ՇԻՆ. ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Ա.Ն.	1	27
«էՅ ՎԻ էՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ.ԲԵՁԻՐՋՅԱՆ			ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ	ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՃԲԴ-Ա-0126		

171	15-614	Բազրիքի 2 շերտ յուղաներկում	$մ^2$	4.500	1.322	0.384	0.932			յուղաներկ	կգ	0.246	1.270	0.312	5.947	0.344	0.390
										օլիֆ	կգ	0.027	1.170	0.032			
172	E15-298	Պատշգամբի g/ավազե սվաղ ցանցով	$մ^2$	4.500	3.203	0.660	1.602	0.059	0.174	շաղախ	$մ^3$	0.031	26.000	0.806	14.412	1.260	1.426
										ցանց	$մ^2$	1.080	0.420	0.454			
173	P14-345 P14-380	Պատշգամբի ճակատային ներկում, մածկապատումով	$մ^2$	4.500	0.923	0.182	0.442	0.001	0.003	ճակ ներկ	կգ	0.450	0.830	0.374	4.156	0.423	0.479
										մածիկ	կգ	0.290	0.170	0.049			
174	Շուկա	Վերամբարձի շահագործում	ժամ	10.00	4.603	0.800	1.942	0.900	2.661						46.030		
		Հասցե՝ Բաղրամյան 50բ շ. բն. 21															
		Քանդման աշխատանքներ															
175	E46-99	Գոյություն ունեցող պատշգամբի քանդում	$մ^3$	0.300	18.041	3.900	9.467	2.900	8.574						5.412		
176	P9-26	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	զմ	3.200	0.566	0.223	0.541	0.009	0.025						1.813		

174	Վերամբարձի շահագործում	ժամ	10.00	6.071	60.710
	Հասցե՝ Բաղրամյան 50բ շ. բն. 21				
	Քանդման աշխատանքներ				
175	Գոյություն ունեցող պատշգամբի քանդում	$մ^3$	0.300	23.797	7.139
176	Մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում /հետագա օգտագործումով/	գմ	3.200	0.747	2.390
177	Խոռոչների բացում	$մ^3$	0.100	18.226	1.823
178	Շին աղրի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	0.800	4.791	3.833
	Վերանորոգման աշխատանքներ				
179	N18 մետաղական շվելլերների, 50x50x5մմ մետաղական անկյունակների տեղադրում	տն	0.066	106.529	7.031
180	N18 շվելերի արժեքը	գմ	3.800	7.512	28.546
181	50x50x5մմ մետաղական անկյունակի արժեքը	գմ	1.200	1.568	1.882
182	Միաձույլ ե/բ բարձկային ծածկի սալի վերականգնում B-20 դասի բետոնից	$մ^3$	0.300	96.646	28.994
183	Ամրանի արժեքը 14մմ A500c դասի	տն	0.050	409.464	20.473
184	50մմ հաստությամբ g/ավազե հարթեցնող շերտ	$մ^2$	2.000	2.418	4.836
185	Կերամիկ սալերից հատակի պատրաստում	$մ^2$	2.000	8.817	17.634