

Օհանովի 62 շենքի դիմացի բակի բարեկարգում
Благоустройство двора напротив здания по адресу ул.Оганова 62
Ծավալաթերթ -Նախահաշիվ
Объемный лист-смета

Հ/Հ NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը Наименование работ	Չափ. միավ. Ед.изм	Քանակ количество	Արժեքը հազ դրամ Стоимость тыс. драм		Ընդհանուր % Всего
				Միավորի за единицу	Ընդհանուր Всего	
1	2	3	4	5	6,000	7
	1. Բակի բարեկարգում Благоустройство двора					
1	<i>Քանդման աշխատանքներ Разборные работы</i>					
2	Մայրերի բետոնե սալերի քանդում Разборка бетонных плит Топет	քմ/кв.м	13	0,58978200	7,667	
3	Բետոնե հիմնատակով եզրաքարերի քանդում Разборка бортовых бетонных камней 150x300мм	լմ/куб.м	0,2	23,80406400	4,761	
4	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում 150x300մմ Разборка бетонных бортовых камней	մ/м	47	1,37067400	64,422	
5	Մետաղական տաղավարի ապամոնտաժում Разборка металлической беседки (металлолом)	տ/т	0,5	85,02755700	42,514	
6	Մարզասարքերի ապամոնտաժում և վերափոխումներ ժամանակ Демонтаж спортивных снарядов с переустановкой	հատ/шт	3	23,58952700	70,769	
7	Քարե նստարանի ապամոնտաժում Демонтаж каменной скамейки	հատ/шт	1	23,58952700	23,590	
8	Քարե սեղանի ապամոնտաժում Демонтаж каменного столика	հատ/шт	1	23,58952700	23,590	
9	Շատրվանի ապամոնտաժում Демонтаж фонтана	լմ/куб.м	4,3	11,89815800	51,162	
10	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ծամանակ Погрузка строительного мусора на автосамосвалы	տ/т	14,4	0,72366800	10,421	
11	Շինարարական աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка строительного мусора на расстояние 13 км (7.58*1.9)	տ/т	14,4	3,61704000	52,085	
12	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ծամանակ Выгрузка строительного мусора	տ/т	14,4	0,88445300	12,736	

1	2	3	4	5	6,000	7
13	Վերականգնման աշխատանքներ Восстановительные работы					
14	Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ գո. բետոնե եզրաքարերի տակ Разработка грунта 4 гр. вручную под бетонные бортовые камни	լսմ/կуб.մ	10,2	6,04355600	61,644	
15	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ. 100мм	լսմ/կуб.մ	2,55	10,83101400	27,619	
16	Նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ Установка новых бетонных бортовых камней 150*300мм	մ/մ	52	8,61936200	448,207	
17	Նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80*200մմ Установка новых бетонных бортовых камней 80*200мм	մ/մ	50	6,17070700	308,535	
18	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ. 100мм	լսմ/կуб.մ	3,5	17,22791500	60,298	
19	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացում ցեմենտ-ավազից Устройство цементно-песчаного подстилающего слоя	լսմ/կуб.մ	1,75	27,10788500	47,439	
20	Մայրերի իրականացում բետոնե սալերից, կարանների լցումով ավազով Устройство бетонных плит Томент с заполнением швов песком	քմ/կվ.մ	35	7,31972700	256,190	
21	Հիմնատակի իրականացում բազալտե խճիգ 10սմ հաստ. արահետների տակ Щебеночное основание под асфальтобетонное покрытие толщ. 10см (около бортовых камней)	քմ/կվ.մ	26	1,58523600	41,216	
22	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե խառնուրդից ծածակույթի իրականացում 4սմ հաստ. արահետներում Асфальтобетонное покрытие дорожек толщ. 4 см	քմ/կվ.մ	26	4,40341300	114,489	
23	Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ գո. բետոնե Разработка грунта 4 гр. вручную под детские игры и спорт. снаряжения	լսմ/կуб.մ	0,58	6,04083500	3,504	
24	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ. 100мм	լսմ/կуб.մ	0,1	17,23774300	1,724	
25	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-200	լսմ/կуб.մ	0,27	47,16571600	12,735	
26	Ամրան Арматура Ամրան А500с d-16 Арматура	կգ/կգ	21	0,45613300	9,579	
27	Նոր հորիզոնական ճոճանակի տեղադրում (գույք) Установка детских игр (карусель) (инвентарь)	հատ/шт	1	47,17862300	47,179	
28	Նոր հորիզոնական ճոճանակի տեղադրում (գույք) Установка детских игр (горизонтальные качели) (инвентарь)	հատ/шт	1	47,17862300	47,179	
29	Մարզափարքերի վերատեղադրում Монтаж спортивных снаряжений (демонтированные)	հատ/шт	3	47,17862300	141,536	

1	2	3	4	5	6,000	7
30	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Շեбеночная подготовка толщ. 100мм	լսմ/կւծ.մ	2,9	17,22791500	49,961	
31	Խաղահրապարակում նախապատրաստական շերտ B20 (M-250) բետոնից ռետինե հատակի տակ 10սմ հաստ. Бетонный подготовительный слой на детской игровой площадке под резиновое покрытие из бетона B20 (M-250) толщ. 10см с арматурной сеткой 5мм (200x200)	լսմ/կւծ.մ	2,9	58,75189300	170,380	
32	Խաղահրապարակում ռետինե ծածկույթի 1.5սմ հաստ. իրականացում փռովի տարբերակով (ծածկույթի պատրաստում ռետինե փշրանքից սոսնձով կանաչ և կարմիր գույնի) Устройство резинового покрытия игровой площадки толщ. 1.5см (из клеевой резиновой крошки зеленого и красного цвета)	քմ/կվ.մ	29	24,69700800	716,213	
33	Տարածքի ճմապատում Одерновка территории в ленту (85/0.2=425м)	մ/մ	425	1,01845000	432,841	
34	Փուերի պատրաստում տնկիների համար Подготовка посадочных мест для деревцев-саженцев	հատ/шт	1	1,80076300	1,801	
35	Տնկիների տեղադրում Посадка деревцев-саженцев (декоративные)	հատ/шт	1	3,71662600	3,717	
36	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	17,04	0,72346200	12,328	
37	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (8.74*1.95)	տ/т	17,04	3,61711700	61,636	
38	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կւծ.մ	9	0,05454700	0,491	
39	Ետիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	լսմ/կւծ.մ	2,04	1,75008300	3,570	
40	Մետաղական ցանկապատ 44մ /1.86-24 սեկցիա Металлическая ограда (ограждение из секций) - 44 м / 1.86 - 24 секц.					
41	4 կարգ գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	լսմ/կւծ.մ	0,95	6,04559700	5,743	
42	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Շебеночная подготовка толщ. 100мм	լսմ/կւծ.մ	0,19	10,87048000	2,065	
43	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-150	լսմ/կւծ.մ	0,76	43,07316300	32,736	
44	Մետաղական ցանկապատի (սեկցիաներից) տեղադրում Установка ограждения (из секций h-940мм)	մ/մ	44	8,10634300	356,679	
45	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Окраска металлических элементов ограды масляной краской 2 раза	տ/т	0,48	48,38799600	23,226	

1	2	3	4	5	6,000	7
46	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	1,85	0,72195600	1,336	
47	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (0.95*1.95)	տ/т	1,85	3,61940200	6,696	
48	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	խմ/куб.м	1	0,05458000	0,055	
49	<i>Նոր զրուցատաղավարի պատրաստում և տեղադրում Изготовление и установка новой беседки (1 հատ/սմ)</i>					
50	4 կարգ գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	խմ/куб.м	5,06	6,04376800	30,581	
51	Գրունտի խտացում խիճով Уплотнение грунта	քմ/кв.м	14,3	0,36940900	5,283	
52	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-200 с арматурной сеткой	խմ/куб.м	1,43	57,48783200	82,208	
53	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացում ցեմենտ-ավազից Устройство цементно-песчаного подстилающего слоя	խմ/куб.м	0,43	27,36546200	11,767	
54	Մայրերի իրականացում բետոնե սալերից, կարանների լցումով ավազով Устройство бетонных плит Томент с заполнением швов песком	քմ/кв.м	14,3	7,38181600	105,560	
55	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка толщ.100мм	խմ/куб.м	0,2	15,87482700	3,175	
56	Բետոնե զոտու իրականացում М-200 դասի բետոնով Устройство поясов из бетона В15 (М-200)	խմ/куб.м	0,7	56,22278000	39,356	
57	Կանգակների մոնտաժ 70x70x5մմ քառակուսի խողովակներից Монтаж стоек из стальных труб 70x70x5мм с к-1.25 на изготовление (1м-10.99кг)	տ/т	0,166	644,31896200	106,957	
58	Բետոնի մարմնում մնացող պողպատե կառուցատարրերի տեղադրում Стальные конструкции остающиеся в теле бетона	տ/т	0,008	668,44031300	5,348	
59	Կանգակների մոնտաժ 70x50x5մմ ուղղանկյուն մետաղական խողովակներից Монтаж стоек из стальных труб 70x50x5мм с К-1.25 на изготовление (316.22кг+55.4кг - 30x30x2мм)	տ/т	0,372	600,05031000	223,219	
60	Բազրիկների և ճաղաշարի մոնտաժ 40x40x2մմ քառակուսի խողովակներից Монтаж перил и ограждения из стальных труб 40x40x2мм с К-1.25 на изготовление	տ/т	0,109	780,60583100	85,086	
61	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկով երկու անգամ Окразка металлических труб масляной краской 2 раза	քմ/кв.м	21	1,18039800	24,788	

1	2	3	4	5	6,000	7
62	Զրուցատաղավարի նստարանի մոնտաժ խողովակներից Монтаж скамеек из стальных труб с К-1.25 на изготовление для беседки (16.4+7.95+11.09+44.35+3.2 (арматура))	տ/տ	0,083	751,99902300	62,416	
63	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկով ներկու անգամ Окразка металлических труб масляной краской 2 раза	քմ/կվ.մ	5,3	1,18060200	6,257	
64	Սեղանի կանգակների մոնտաժ մետաղական խողովակներից Монтаж столика из стальных труб с К-1.25 на изготовление ((70x50x3մմ - 45кг), (50x30x3мм - 32кг), листовая сталь - 5.6 кг))	տ/տ	0,083	400,73735116	33,261	
65	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկով ներկու անգամ Окразка металлических труб масляной краской 2 раза	քմ/կվ.մ	4	1,18093800	4,724	
66	Նստարանների և սեղանի փայթե մասերի տեղադրում Устройство покрытия скамейки и столика из досок ((2.2x0.9+2.2x0.4x2)x0.05) x 2	լսմ/կյծ.մ	0,2	264,45220700	52,890	
67	Նստարանների և սեղանի փայթե մասերի երկշերտ լաքապատում 2 անգամ Покрывтие деревянного настила скамейки и столика лаком в 2 слоя ((2.2x0.9+2.2x0.4x2)) x 2	քմ/կվ.մ	4	1,81607800	7,264	
68	Տանիքի ծածկույթի զրուցատաղավարի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր թիթեղից 0.55մմ հաստ. Устройство перекрытия беседки оцинкованной гофрированной сталью КП25-0.55	քմ/կվ.մ	15	8,37020500	125,553	
69	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/տ	9,87	0,72358600	7,142	
70	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (5.06*1.95)	տ/տ	9,87	3,61706800	35,700	
71	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կյծ.մ	4	0,05523000	0,221	
72	Աղբամանների տեղադրում (2 հատ) Установка мусорных баков (2 шт.)					
73	Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ Разработка грунта 4 гр. вручную	լսմ/կյծ.մ	0,24	6,04276500	1,450	
74	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ.100мм	լսմ/կյծ.մ	0,06	17,21863300	1,033	
75	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-200	լսմ/կյծ.մ	0,12	47,15811700	5,659	
76	Աղբամանների տեղադրում Установка мусорных баков (2 шт.)	տ/տ	0,03	2 506,37902200	75,191	
77	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/տ	0,35	0,72306600	0,253	

1	2	3	4	5	6,000	7
78	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (0.18*1.95)	տ/т	0,35	3,61866200	1,267	
79	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կуб.м	1	0,05454700	0,055	
80	Ետլիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	լսմ/կуб.м	0,06	1,75008300	0,105	
81	Նստարանների տեղադրում Установка скамеек (3 հատ/ստ.)					
82	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	լսմ/կуб.м	0,43	6,04151800	2,598	
83	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ. 100мм	լսմ/կуб.м	0,11	17,21863300	1,894	
84	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-150	լսմ/կуб.м	0,14	43,07907000	6,031	
85	Նստարանների տեղադրում Установка металлических скамеек	տ/т	0,24	1 395,15837700	334,838	
86	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	0,49	0,72272700	0,354	
87	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (0.25*1.95)	տ/т	0,49	3,61711200	1,772	
88	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կуб.м	1	0,05454700	0,055	
89	Ետլիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	լսմ/կуб.м	0,18	1,78683900	0,322	
	Ընդամենը շինմոնտաժային աշխատանքներ 1 Итого строительно-монтажные работы				5 365,893	
	Գույք Инвентарь					
1	Մանկական խաղեր (պտտակառուել) Детские игры (карусель)	հատ/ստ	1	166,67000000	166,670	
2	Մանկական խաղեր (հորիզոնական ձոճանակ) Детские игры (горизонтальные качели)	հատ/ստ	1	166,67000000	166,670	
	Ընդամենը գույք 1 Итого инвентарь				333,340	
	Ընդամենը գույք 1 տրանսպորտային, պահեստավորման և այլ ծախսերով Итого инвентаря 1 с учетом транспортных заготовительно-складских и других расходов				359,994	
	Ընդամենը 1 Итого				5 725,888	40,10%
	2. Շատրվանի,ցայտադրյուրի և պոմպակայանի իրականացում Устройство фонтана, питьевого фонтана и насосной					
1	Բազալտե սալիկների իրականացում և ցայտադրյուրի տեղադրում Установка питьевого фонтана					

1	2	3	4	5	6,000	7
2	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка толщ. 100мм	լսմ/կւծ.մ	0,16	10,83143000	1,733	
3	Ցայտադրյալի տեղի բետոնացում B12.5 (M-150) դասի բետոնով Бетонирование места для питьевого фонтана бетоном B12.5 (M-150)	լսմ/կւծ.մ	0,16	43,07907000	6,893	
4	Բազալտե սալիկների իրականացում 30մմ հաստ. Кладка базальтовыми плитами толщ. 30мм	քմ/կւծ.մ	1,6	10,93220700	17,492	
5	Ցայտադրյալի տեղադրում մշակված գրանիտե քարից Установка питьевого фонтана из гранита	հատ/шт	1	144,16687800	144,167	
6	Շատրվանի տեղադրում Установка фонтана					
7	Գոյություն ունեցող շատրվանի փոփոխվող լցնել խճով և տոպանել Щебеночная подготовка толщ. 100мм на месте дем. фонтана с уплотнением	լսմ/կւծ.մ	4,5	17,22874000	77,529	
8	Նախապատրաստական շերտ B20 (M-250) բետոնից շատրվանի տակ 10սմ հաստ. Бетонный подготовительный слой из бетона B20 (M-250) толщ. 10см с арматурной сеткой 5мм (200x200)	լսմ/կւծ.մ	0,45	58,89964700	26,505	
9	Շատրվանի տեղադրում Установка фонтана	հատ/шт	1	1 224,29497900	1 224,295	
10	Խողովակաշար պոմպակայանից մինչև շատրվան Подводка труб от насосной к установке фонтана					
11	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Установка полиэтиленовых труб диам. 40x3.7мм	մ/մ	6	0,97680500	5,861	
12	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Установка полиэтиленовых труб диам. 50x3.7мм	մ/մ	4	1,32875900	5,315	
13	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Установка полиэтиленовых труб диам. 75x4.5мм	մ/մ	5	1,89742800	9,487	
14	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր Полиэтиленовые фасонные части	հատ/шт	10	2,05467000	20,547	
15	Պոմպակայանի իրականացում Насосная					
16	Ուղղաձիգ կենտրոնախույզ պոմպ Установка центробежного насоса с электродвигателем Q=3м3 /час; H=15м; CR3-4 "GRUNDFOS" N=0.37kvt	հատ/шт	1	46,74560400	46,746	
17	Փականի տեղադրում Dy-32 Установка клапана Dy-32	հատ/шт	1	11,51913900	11,519	
18	Փականի տեղադրում Dy-40 Установка клапана Dy-40	հատ/шт	1	15,19762700	15,198	
19	Փականի տեղադրում Dy-65 Установка клапана Dy-65	հատ/шт	1	22,42764200	22,428	
20	Հակադարձ փականի տեղադրում Dy-32 Установка обратного клапана Dy-32	հատ/шт	1	11,15129000	11,151	

1	2	3	4	5	6,000	7
21	Մոնոմետր Монометр P=1.6Мра	հատ/шт	2	6,54880500	13,098	
22	Հոսակի տեղադրում Установка трапа	հատ/шт	1	6,08952000	6,090	
23	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Установка полиэтиленовых труб РЕ/РН/10 диам. 40x2.4мм	մ/մ	4	0,79984800	3,199	
24	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Установка полиэтиленовых труб РЕ/РН/10 диам. 50x3.0мм	մ/մ	3	1,00584300	3,018	
25	Պոլիէթիլենային խողովակների տեղադրում Установка полиэтиленовых труб РЕ/РН/10 диам. 75x4.5мм	մ/մ	4	1,89721300	7,589	
26	Պոլիվինիլքլորիդի խողովակների տեղադրում Установка поливинилхлоридных труб диам. 50мм	մ/մ	3	1,07941300	3,238	
27	Պոլիէթիլենային ձևավոր մասեր Полиэтиленовые фасонные части	հատ/шт	10	2,05502700	20,550	
28	Պոմպակայանի հատակի բետոնե նախաշորտի պատրաստում В7.5 (М-100) դասի բետոնով Бетонирование дна колодца бетоном В7.5 (М-100)	լսմ/կւծ.м	0,33	41,19082800	13,593	
29	Պոմպակայանի պատերի և հատակի պատրաստում В15 (М-200) դասի բետոնով Устройство бетонных стен и днища бетоном В15	լսմ/կւծ.м	2	74,89366000	149,787	
30	Ե/բ ծածկի սալերի պատրաստում В15 (М-200) դասի բետոնով Устройство ж/бетонной плиты покрытия бетоном В15 (М-200)	լսմ/կւծ.м	0,24	152,71493100	36,652	
31	Պոմպակայանի մետաղական մտոցի մենտաժում Монтаж металлической крышки	տ/т	0,03	1 006,43830200	30,193	
32	<i>Շատրվանի և ճաշատաղարյունի ջրահերացման արտաքին ջանց</i> <i>Наружная водоотводная система фонтана и питьевого фонтана</i>					
33	Գրունտի մշակում էկսկավատորով, լայնացումով դիտահորի համար 3 կարգի գրունտներում բարցելով մեքենաների վրա Разработка грунта 3 гр.экскаватором емк.ковша 0.5м3 с погрузкой на а/самосвалы	լսմ/կւծ.м	45	0,87789800	39,505	
34	Գրունտի մշակում էկսկավատորով, լայնացումով դիտահորի համար 4 կարգի գրունտներում բարցելով մեքենաների վրա Разработка грунта 4 гр.экскаватором емк.ковша 0.5м3 с погрузкой на а/самосвалы	լսմ/կւծ.м	55	1,18398000	65,119	
35	Գրունտի լրամշակում ձեռքով 4 կարգ Դորաբոտկա грунта 4 гр. вручную	լսմ/կւծ.м	10	7,25834400	72,583	
36	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	19,5	0,72373200	14,113	
37	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (10*1.95+100*1.95)	տ/т	214,5	3,61582400	775,594	

1	2	3	4	5	6,000	7
38	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանկ 2-3 կարգ զրույտ Работа на отвале	լսմ/կյծ.м	110	0,05454700	6,000	
39	Ավազի նախապատրաստական շերտի փռում խրամուղում Устройство подстилающего слоя из	լսմ/կյծ.м	7	14,10164200	98,711	
40	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում Установка гофрированных полиэтиленовых труб диам. 110мм SN-8	մ/м	20	1,36904400	27,381	
41	Պոլիէթիլենային ծալքավոր խողովակների տեղադրում Установка гофрированных полиэтиленовых труб диам. 160мм SN-8	մ/м	80	2,16004400	172,804	
42	Դիտահորի ե/բետոնե հատակի պատրաստում B15 (M-200) դասի բետոնով Бетонирование дна колодца бетоном B15 (M-200)	լսմ/կյծ.м	0,9	47,15811700	42,442	
43	Դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում B15 (M-200) դասի բետոնով Устройство бетонных стен и днища канала бетоном B15 (M-	լսմ/կյծ.м	0,6	74,89563800	44,937	
44	Կոյուղու դիտահորի տեղադրում հավաքովի կլոր երկատրետոնյա էլեմենտներից Установка ж/бетонного круглого колодца	լսմ/կյծ.м	1,5	413,15807500	619,737	
45	Հորերի մետաղական էլեմենտներ (անրան) Арматура для колодца	տ/т	0,09	877,46441600	78,972	
46	Թուջե մտոցի տեղադրում Установка чугунных люков Ф700	հատ/шт	3	149,99486600	449,985	
47	Միացում գործող ցանցին Ф160 Присоединение к существующей сети	տեղ/врез ка	1	31,89180800	31,892	
48	Ցանցի փորձարկում և լվացում Испытание системы с промывкой	մ/м	100	0,16153000	16,153	
49	Խրամուղու հետիցք ավազով տոպանումով Обратная засыпка песком с уплотнением	լսմ/կյծ.м	100	11,72513200	1 172,513	
50	Մետաղական էլեմենտներ ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Окраска металлических элементов масляной краской 2 раза	քմ/кв.м	3	1,69370800	5,081	
	Ընդամենը շինմոնտաժային աշխատանքներ 1 Итого строительно-монтажные работы				5 667,394	
	Սարքավորումներ Оборудование					
1	Ուղղաձիգ կենտրոնախույզ պոմպ Центробежный насос с электродвигателем Q=3м3 /час;H=15м; CR3-4 "GRUNDFOS" N=0.37kvt	հատ/шт	1	700,00000000	700,000	
	Ընդամենը սարքավորումներ 1 Итого оборудование				700,000	
	Ընդամենը գույք 1 տրանսպորտային, պահեստավորման և այլ ծախսերով Итого инвентаря 1 с учетом транспортных заготовительно-складских и других расходов				755,973	
	Ընդամենը 2 Итого				6 423,367	44,99%
	3. Տարածքի լուսավորություն Освещение территории					

1	2	3	4	5	6,000	7
1	Հողային աշխատանքներ Земляные работы					
2	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	լս/կуб.մ	1,38	6,04342800	8,340	
3	Խճից հիմնատակի պատրաստում հիմքերի տակ Устройство щебеночного подстилающего слоя из щебня фракции 20-40мм	լս/կуб.մ	0,03	17,22779800	0,517	
4	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Устройство бетонной подготовки из бетона М-100	լս/կуб.մ	0,03	41,20171000	1,236	
5	Ե/բ բետոնե հիմքի իրականացում Устройство ж/бетонного фундамента бетон М-200 /для установки опоры/	լս/կуб.մ	0,32	47,15997800	15,091	
6	Բետոնի մաքմամբ մնացող անրանի տեղադրում Установка арматуры, остающихся в теле бетона	տ/т	0,003	622,29689400	1,867	
7	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на	տ/т	0,73	0,72340800	0,528	
8	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км	տ/т	0,73	3,61704000	2,640	
9	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտը Работа на отвале	լս/կуб.մ	1	0,05454700	0,055	
10	Ետլիցք ձեռքով Обратная засыпка вручную	լս/կуб.մ	1	1,75072600	1,751	
11	Մետաղական հենասյան (խողովակների) տեղադրում Установка металлической опоры (труба 89*4мм)	տ/т	0,084	815,33025100	68,488	
12	Լուսատույի բարձակ հենարանների վրա Кронштейн сварной металлический на опорах для светильников (труба 48*3мм)	տ/т	0,01	805,45098400	8,055	
13	Նյութեր հենարանի և բարձակի տեղադրման համար գ-1.25 պատրաստման համար Материалы для установки опоры и кронштейна с к-1.25 на изготовление *Թերթավոր պողպատ 3մմ (100x100) Листовая сталь 3мм (100x100) *Մետաղական անկյունակ 40x40x3մմ Металлический уголок 40x40x3мм	կգ/кг մ/մ	0,94 0,52	0,88283700 1,07411900	0,830 0,559	
14	Մետաղական բաժանարար տուփ 110*110*80մմ IP54 Коробка распределительная	հատ/шт	2	5,81105100	11,622	
15	Պողպատե հեծանների ներկում փոշեներկով Окраска металлических труб порошковой краской	քմ/кв.մ	3	0,47877900	1,436	
16	Ալյումինե հաղորդալար միաջիղ ՊՎՔ Алюминиевый провод АПВ-З 1x2.5кв.мм	մ/մ	22	0,51588800	11,350	

1	2	3	4	5	6,000	7
17	Արտաքին լուսավորության LD լուսատու 60վտ, 3000 է, 2057 LU Светильник наружного освещения LD 60вт	հատ/шт	2	58,62178600	117,244	
18	Մալուխային խրամուղի Кабельный канал					
19	Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, 4 կարգ Разработка грунта 4 гр. вручную	լսմ/куб.м	6,14	6,04342800	37,107	
20	Անկողնակի պատրաստում մեկ մալուխի համար խրամուղում Устройство постели под 1 кабель	մ/м	13	1,08045000	14,046	
21	Ետլիցք ձեռքով Обратная засыпка вручную	լսմ/куб.м	5,23	1,75072600	9,156	
22	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на	տ/т	1,78	0,72340800	1,288	
23	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км	տ/т	1,78	3,61704000	6,438	
24	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/куб.м	1	0,05454700	0,055	
25	Պոլիէթիլենային ծալկախողովակ ПНД 50/45 Полиэтиленовая гофрированная труба	մ/м	13	1,68813400	21,946	
26	Մալուխ այրումինե վինիլային թաղանթով և մեկուսիչներով Кабель алюминиевый в виниловой оболочке, протягиваемый в трубе (78м - в гофрированной трубе, 28м - в стальной трубе)	մ/м	17	1,10573200	18,797	
27	Ազդանշանային ժապավեն խողովակի համար Сигнальная лента 150мм для трубы	մ/м	13	0,13851400	1,801	
28	Ինքնակրող մեկուսացված հաղորդալար օդով Провод СИП-2А 1*25+1х16, подвешиваемый вне зданий на тросе	մ/м	8	1,24045000	9,924	
29	Նյութեր գ-1.25 պատրաստման համար Материалы с к-1.25 на изготовление					
	*Խարիսխային բարցակ Анкерный кроштейн CS 10.3	հատ/шт	4	2,64851200	10,594	
	*Խարիսխային սեղավոր սեղմակ 25-35քմմ Анкерный клиновой зажим DN35	հատ/шт	4	5,78258400	23,130	
	*Մոնտաժային ժապավեն Монтажная лента F207	մ/м	4	0,63270000	2,531	
	*Օղակալ 20մմ NB20 Бугель NB20 (скрепа для ленты)	հատ/шт	8	0,26485100	2,119	
	*Ճյուղավորման սեղմակ 5-95քմմ, 1,5-10քմմ Ответвительный зажим Р4	հատ/шт	2	2,57494200	5,150	
Ընդամենը 3 Итого					415,688	2,91%
4. Ոռոգման ցանց Система орошения						
1	Ասֆալտ-բետոնե ծածկույթների քանդում Разборка асфальтобетонного покрытия	լսմ/куб.м	5	5,72397300	28,620	

1	2	3	4	5	6,000	7
2	Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, 3 կարգ Разработка грунта вручную в траншее	լսմ/կյժ.մ	6,9	3,42668600	23,644	
3	Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, 4 կարգ Разработка грунта вручную в траншее	լսմ/կյժ.մ	39,1	6,04342800	236,298	
4	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարերի տակ ավազով Песчаный подготовительный слой	լսմ/կյժ.մ	6,5	14,10224600	91,665	
5	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 50*4.6մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	118	1,33896600	157,998	
6	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 40*3.7մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	28	0,98230000	27,504	
7	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 32*3մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	25	0,75938500	18,985	
8	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 25*2.3մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	53	0,62563400	33,159	
9	*Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային (գնդիկավոր փական d-50) Полиэтиленовые фасонные части (шаровой клапан d-50)	հատ/шт	5	8,80115200	44,006	
10	*Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային (գնդիկավոր փական d-40) Полиэтиленовые фасонные части (шаровой клапан d-40)	հատ/шт	5	8,56572800	42,829	
11	Կարջախողովակ փականով և շտուգերով Врезка штуцеров в сущ.сети	հատ/шт	8	5,86404800	46,912	
12	Ավտոմատ ստացիոնար որոգում 15մմ Оросительный кран d-15мм	հատ/шт	18	4,31056100	77,590	
13	*Դատարկման գնդիկավոր փական d-20 Шаровой клапан d-20 для слива	հատ/шт	3	6,47634700	19,429	
14	*Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային Полиэтиленовые фасонные части d-25-32	հատ/шт	70	1,84145100	128,902	
15	*Պողպատե պատյանի տեղադրում տրամագիծը 100մմ Стальная труба диам.100мм	մ/մ	52,7	6,55510900	345,454	
16	Պողպատե պատյանի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Окраска труб антикоррозийной краской 2 раза	քմ/կՅ.մ	15	1,49288700	22,393	
17	Ջերմության, սառը և տաք ջրամատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում, մինչև 50մմ տրամագծով Гидравлическое испытание системы	մ/մ	224	0,11884400	26,621	
18	Բետոնյա փոսորակների պատրաստում 0,6*0,4*0,6 (հ) Устройство бетонных стен и днища (2шт)	լսմ/կյժ.մ	0,288	74,89366000	21,569	

Ա. Ա. Հ. 20% НДС
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ВСЕГО

Suopien

