

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 1/192/4 - 26

<<15>> հունիսի 2026թ

ԼԻՑ ՔՊԼ-000164, 1-ին դաս

Պատվիրատու՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Նախագծող՝ «ԷՅԶ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ
Տնօրեն՝ Է. ՀՈՂԱԲԱՇՅԱՆ

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ-ն նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս 5 հասցեից մինչև 62 մանկապարտեզ կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ 69 382.504 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ- ն:

Առդիր՝ եզրակացությունը 2 էջից:

Տնօրեն՝



Ն. Սիրեկանյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
տնօրեն  Ն. Միրեկանյան



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս 5 հասցեից մինչև 62 մանկապարտեզ կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր

Պատվիրատու՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ «ԷՅԶ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Է. ՀՈՂԱԲԱՇՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա :

Նախատեսվում է Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս 5 հասցեից մինչև 62 մանկապարտեզ կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքների իրականացում, ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում, ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում, խրամուղու և փոսորակի մշակում գրունտներում մեխանիզմով և ձեռքով, խրամուղիների և փոսորակների լրամշակում ձեռքով՝ հատակի հարթեցմամբ: Ավելնորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում: Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում, պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, խրամուղիներում և փորձարկում: Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով: Ելքագծերի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում: Երկաթբետոնե հավաքովի հորերի տեղադրում: Բետոնե վաքերի պատրաստում, երկաթբետոնե հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում, երկաթբետոնե հորերի հատակի սալերի տեղադրում, երկաթբետոնե հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՝ թուջե ծանր մտոցով: Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում և երկշերտ յուղաներկում:

