

[illegible]

Ն. Սիրեկանյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
տնօրեն *Սիրեկանյան*



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջան /Մայիսի 9 փողոց հ.11 և 11/1 հասցե/
կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային
փաստաթղթերը

Պատվիրատու՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ <<ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ>> ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

Նախատեսվում է ՀՀ Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջան /Մայիսի 9 փողոց հ.11 և 11/1 հասցե/ կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսվում է կատարել հետևյալ շինարարական աշխատանքները՝ հողային աշխատանքների իրականացում ձեռքով և մեխանիզմով, ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում, ավելորդ գրունտի և շինարարական աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաները և տեղափոխում թափոնատեղի, խրամուղու և փոսորակի մշակում գրունտներում մեխանիզմով և ձեռքով, խրամուղիների և փոսորակների լրամշակում ձեռքով՝ հատակի հարթեցմամբ: Ավազե նախապատրաստական շերտի և պաշտպանիչ շերտի իրականացում, պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների մոնտաժում: Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով: Բետոնե վաքերի պատրաստում, երկաթբետոնե հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում, երկաթբետոնե հորերի հատակի սալերի տեղադրում, երկաթբետոնե հորերի ծածկի սալերի տեղադրում՝ թուջե ծանր մտոցով: Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում և երկշերտ յուղաներկում: Ասֆալտբետոնի շերտի վերականգնում մանրահատիկ և խոշորահատիկ ասֆալտբետոնի ծածկույթով խճային հիմքով:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկներով
Հաշվարկը կազմում է՝ 23 105.54 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային
նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը
2427.42 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը 2956.69

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2026թ. N 03 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով :

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ
փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:

2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմիայն
համապատասխան

3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային
ծավալներին

4. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. նախարարի
11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին

5. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ
առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները
քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

Ուսումնասիրելով ներկայացված նախահաշիվը

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ
օրենսդրության և նորմատիվակական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին,
նախահաշիվը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել
համաձայնեցման և հաստատման:

Տնօրեն՝  Լ. Սիքեկանյան

