

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 1/176/1 - 26

<<25>> մայիսի 2026թ

ԼԻՑ ՔՊԼ-000164, 1-ին դաս

Պատվիրատու՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
Նախագծող՝ «ԷՅԶ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ
Տնօրեն՝ Է. ՀՈՂԱԲԱՇՅԱՆ

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ-ն նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Մոլդովական փողոց 48/3 հասցեում կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ **73 373.980** հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ- ն:

Առդիր՝ եզրակացությունը 2 էջից:

Տնօրեն՝



Ն. Սիրեկանյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

տնօրեն  Ն. Միրեկանյան



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Մոլդովական փողոց 48/3 հասցեում
կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային
փաստաթղթեր

Պատվիրատու՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ «ԷՅԶ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Է. ՀՈԴԱԲԱՇՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա :

Նախատեսվում է Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Մոլդովական փողոց 48/3 հասցեում կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքների իրականացում, ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում, ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում, խրամուղու և փոսորակի մշակում գրունտներում մեխանիզմով և ձեռքով, խրամուղիների և փոսորակների լրամշակում ձեռքով՝ հատակի հարթեցմամբ: Ավելնորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում: Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում, պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, խրամուղիներում և փորձարկում: Խրամուղու ետլիցք ավազով՝ տոփանումով: Ելքագծերի վերակառուցման աշխատանքների իրականացում: Երկաթբետոնե հավաքովի հորերի տեղադրում: Բետոնե վաքերի պատրաստում, երկաթբետոնե հավաքովի կլոր հորի մոնտաժում, երկաթբետոնե հորերի հատակի սալերի տեղադրում, երկաթբետոնե հորերի ծածկի սալերի տեղադրում ՝ թուջե ծանր մտոցով: Մետաղական կոնստրուկցիաների տեղադրում և երկշերտ յուղաներկում:

Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում երկշերտ բիտումային մածիկով:
Ասֆալտբետոնի շերտի վերականգնում մանրահատիկ և խոշորահատիկ
ասֆալտբետոնե ծածկույթով խճային հիմքով:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով
Հաշվարկը կազմում է՝ 73 373.980 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային
նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը
2427.42 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը 2956.69

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2026թ. N 03 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով :

1.Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու
նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:

2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմիայն
համապատասխան

3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային
ծավալներին

4. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին.

նախարարի 11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին

5. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ
առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները
քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծ- նախահաշիվը

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ
օրենսդրության և նորմատիվական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին,
նախահաշիվը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել
համաձայնեցման և հաստատման:

Տնօրեն *Ս. Սիրեկանյան*

