

**Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանում Նորագավիթ 1-ին փողոց 99/6
և 140 հասցեների հարակից տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ**

**Работы по благоустройству прилегающих территорий по адресу 1 улица
Норавит 99/6 и 140 в административном районе Шенгавит города Ереван**

Ծավալաթերթ -Նախահաշիվ

Объемный лист-смета

Հ/Հ NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը Наименование работ	Չափ.միավ. Ед.изм	Քանակ количество	Արժեքը հազ դրամ Стоимость тыс. драм		Ընդհանուր% Всего
				Միավորի за единицу	Ընդհանուր Всего	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Բակի բարեկարգում Благоустройство двора					
1	Քանդման աշխատանքներ Разборные работы					
2	Քարե պատի քանդում (84x2x0.2) Разборка стены из мелкоблочных камней (84x2x0.2)	խմ/կуб.м	33.6	12.4058	416.835	
3	Բետոնե եզրաքարերի քանդում 80x200մմ Разборка бортовых бетонных камней 80x200мм	մ/մ	96	1.4131	135.658	
4	Բետոնե ծածկույթի քանդում Разборка бетонного основания	խմ/կуб.м	3.3	24.9109	82.206	
5	Ասֆալտ-բետոնե ծածկույթի քանդում 100մմ հաստ. Разборка асфальтобетонного покрытия толщ.100мм	խմ/կуб.м	16	6.0012	96.019	
6	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка строительного мусора на автосамосвалы	տ/т	103.42	0.7688	79.509	
7	Շինարարական աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка строительного мусора на расстояние 13 км (54.43*1.9)	տ/т	103.42	3.8439	397.536	
8	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Выгрузка строительного мусора	տ/т	103.42	0.9396	97.173	
9	Վերականգնման աշխատանքներ Восстановительные работы					
10	Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ գռ. (խողովակների տեղադրման համար) Разработка грунта 4 гр. вручную (для прокладки труб)	խմ/կуб.м	16.1	6.2304	100.309	

1	2	3	4	5	6	7
11	Մետաղե կիսախողովակի տեղադրում տրամ.100մմ Прокладка стальной трубы диам.100мм (полутрубы)	մ/մ	21	0,8774	18,425	
12	Ետլիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	խմ/կуб.մ	9,2	1,8049	16,605	
13	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	13,46	0,7688	10,348	
14	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (6.9*1.95)	տ/т	13,46	3,8439	51,739	
15	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	խմ/կуб.մ	7	0,0578	0,405	
16	Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ գռ. եզրաքարերի տակ Разработка грунта 4 гр. вручную под бортовые камни	խմ/կуб.մ	27,18	6,2304	169,342	
17	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից եզրաքարերի տակ Щебеночная подготовка толщ.100мм под бортовые камни	խմ/կуб.մ	6,8	11,0846	75,375	
18	Նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80*200մմ Установка новых бетонных бортовых камней 80*200мм	մ/մ	272	7,0634	1 921,245	
19	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից մայրերի իրականացման համար 100մմ հաստ. Щебеночная подготовка толщ.100мм под тротуары	խմ/կуб.մ	18,4	11,0846	203,957	
20	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացում ցեմենտ-ավազից Устройство цементно-песчаного подстилающего слоя	խմ/կуб.մ	9,2	27,3462	251,585	
21	Մայրերի իրականացում Տոմետ /հին քաղաք տիպի/ բետոնե սալերից 60մմ հաստ., կարանների լցումով ավազով Устройство бетонных плит Томет 60мм толщ. с заполнением швов песком	քմ/кв.м	184	8,0181	1 475,330	
22	Հիմնատակի իրականացում բազալտե խճից 10սմ հաստ. արահետների տակ Щебеночное основание под асфальтобетонное покрытие толщ.10см (около бортовых камней)	քմ/кв.м	200	1,6229	324,580	

1	2	3	4	5	6	7
23	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում (եզրաքարերի կողքերում) հաստ.8սմ Устройство мелкозернистого асфальтобетонного покрытия толщ.8см (около бортовых камней)	քմ/кв.м	200	8,7185	1 743,700	
24	Գրունտի (բուսահողի) մշակում էքսկավատորներով, բարձելով ինթեսթափի վրա, շերտի տարողությունը 0,5 խմ Погрузка растительного слоя земли на автосамосвалы	խմ/куб.м	33	0,7254	23,938	
25	Գրունտի (բուսահողի) տեղափոխում մինչև 13կմ Привоз грунта с расстояния 13 км (32.8*1.8)	տ/т	59	3,8439	226,790	
26	Բուսահողի փռում հարթեցումով Планировка растительного слоя	քմ/кв.м	656	0,0149	9,774	
27	Տարածքի ճմապատում Одерновка территории в ленту (656/0.2=3280м)	մ/м	3280	1,0354	3 396,112	
28	Կանաչապատ գոտիների հարդարման և մաքրման աշխատանքներ Очистка и планировка участка территории	քմ/кв.м	300	0,0549	16,470	
29	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	42,32	0,7688	32,536	
30	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (21.7*1.95)	տ/т	42,32	3,8439	162,674	
31	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	խմ/куб.м	22	0,0578	1,272	
32	Ետիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	խմ/куб.м	5,44	1,8049	9,819	
33	Նստարանների տեղադրում Установка скамеек (8 հատ/տմ)					
34	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	խմ/куб.м	2,08	6,2304	12,959	
35	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Цебеночная подготовка толщ.100мм	խմ/куб.м	0,48	17,7205	8,506	
36	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում В-15(М-200) դասի բետոնով Устройство бетонного подготовительного слоя бетоном В-15(М-200)	խմ/куб.м	1,6	44,1236	70,598	
37	Նստարանների տեղադրում (տրամադրում է թաղապետարանը) ամրացումով անկեռային պտուտակներով Установка металлических скамеек (предоставляет община) креплением анкерными болтами	տ/т 3	0,64	305,1587	195,302	

1	2	3	4	5	6	7
38	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	3,74	0,7688	2,875	
39	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (1.92*1.95)	տ/т	3,74	3,8439	14,376	
40	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	խմ/куб.м	2	0,0578	0,116	
41	Ետիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	խմ/куб.м	0,16	1,8049	0,289	
42	Աղբամանների պատրաստում և տեղադրում Изготовление и установка мусорных баков (6 հատ/шт)					
43	Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ Разработка грунта 4 гр. вручную	խմ/куб.м	0,6	6,2304	3,738	
44	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից հաստ.70մմ Щебеночная подготовка толщ.70мм	խմ/куб.м	0,18	17,7205	3,190	
45	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում В-15(М-200) դասի բետոնով Устройство бетонного подготовительного слоя бетоном В-15(М-200)	խմ/куб.м	2,16	44,1236	95,307	
46	Մետաղական աղբամանների պատրաստում և տեղադրում Изготовление и установка мусорных баков	հատ/шт	6	104,4041	626,425	
47	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	1,17	0,7688	0,899	
48	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (0.6*1.95)	տ/т	1,17	3,8439	4,497	
49	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	խմ/куб.м	1	0,0578	0,058	
50	Մետաղական ցանկապատ h-2մ (սեկցիաներից - 3 մ) 84 մ - 28 հատ Металлическая ограда h-2 м (из секций - 3 м) - 84 м / 28 секц.					
51	Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ գռ. Разработка грунта 4 гр. вручную	խմ/куб.м	4,7	6,2304	29,283	
52	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка	խմ/куб.м	0,45	17,7205	7,974	
53	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում В-15(М-200) դասի բետոնով Устройство бетонного подготовительного слоя бетоном В-15(М-200)	խմ/куб.м	1,51	44,1236	66,627	
54	Մետաղական ցանկապատի (սեկցիաներից 3 մ) տեղադրում Установка ограждения (из секций 3 м)	մ/м 4	84	13,9490	1 171,716	

1	2	3	4	5	6	7
55	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Окразка металлических элементов ограды масляной краской 2 раза	տ/т	1,72	49,3954	84,960	
56	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	3,82	0,7688	2,937	
57	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (1.96*1.95)	տ/т	3,82	3,8439	14,684	
58	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	խմ/куб.м	2	0,0578	0,116	
59	Ետլիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	խմ/куб.м	2,7	1,8049	4,873	
60	Մետաղական բազրիկների h-0.9 մ (սեկցիաներից - 1.94 մ) 18 մ - 9 հատ Металлические перила h-0.9 м (из секций - 1.94 м) - 18 м / 9 секц.					
61	Մետաղական բազրիկների (սեկցիաներից 1.94 մ) տեղադրում Установка металлических перил (из секций 1.94 м)	մ/м	18	17,6942	318,496	
62	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Окразка металлических элементов ограды масляной краской 2 раза	տ/т	0,442	49,3954	21,833	
63	Հենապատերի հարդարման աշխատանքներ Отделочные работы подпорной стены					
64	Արտաքին պատերի բարձրորակ ցեմենտ-ավազային սվաղ ցանցի վրայով Штукатурка наружных стен цементно-песчаным раствором по сетке	քմ/кв.м	67	5,2837	354,008	
65	Բարձրորակ դեկորատիվ սվաղ Կարոեդ տիպի Штукатурка подпорной стены декоративной краской Кароед	քմ/кв.м	67	6,7340	451,178	
66	Բազալտ թափանցիկ տեղադրում 1000x400x50մմ Устройство базальтового колпака 1000x400x50мм	քմ/кв.м	9,6	37,7977	362,858	
67	Բազալտ թափանցիկ հղկում Шлифовка базальтового колпака	քմ/кв.м	9,6	6,0699	58,271	
Ընդամենը 1 Всего					15 536,215	82,09%
2. Բակի լուսավորություն Освещение двора						
1	Հողային աշխատանքներ Земляные работы					

1	2	3	4	5	6	7
2	Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ Разработка грунта 4 гр. вручную	խմ/կуб.մ	4,13	6,2304	25,732	
3	Խճից հիմնատակի պատրաստում հիմքերի տակ Устройство подстилающего слоя из щебня фракции 20-40мм	խմ/կуб.մ	0,1	17,7205	1,772	
4	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 (M-100) դասի բետոնից Устройство бетонной подготовки из бетона B7.5 (M-100)	խմ/կуб.մ	0,1	36,1902	3,619	
5	Ե/բետոնե հիմքի իրականացում M-200 դասի բետոնով հենասյունի տեղադրման համար Устройство ж/бетонного фундамента из бетона M-200 /для установки опоры/	խմ/կуб.մ	0,96	44,1236	42,359	
6	Բետոնի մարմնում մնացող պողպատե կառուցատարրերի տեղադրում Установка стальных конструкций остающихся в теле бетона	տ/տ	0,009	587,3073	5,286	
7	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/самосвалы	տ/տ	2,19	0,7688	1,684	
8	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км	տ/տ	2,19	3,8439	8,418	
9	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	խմ/կуб.մ	1	0,0578	0,058	
10	Ետլիցք ձեռքով Обратная засыпка вручную	խմ/կуб.մ	3	1,8049	5,415	
	Մետաղական հենասյան (խողովակների) տեղադրում Установка металлической опоры (труба 89*4мм)	տ/տ	0,251	803,8598	201,769	
12	Լուսատույի բարձակ հենարանների վրա Кронштейн сварной металлический на опорах для светильников (труба 48*3мм)	տ/տ	0,03	796,8018	23,904	
13	Նյութեր հենարանի և բարձակի տեղադրման համար Материалы для установки опоры и кронштейна *Թերթավոր պողպատ 3մմ (100x100) Листовая сталь 3мм (100x100)	կգ/կգ	2,88	0,8889	2,560	
	*Մետաղական անկյունակ 40x40x3մմ Металлический уголок 40x40x3мм	մ/մ	1,56	0,9630	1,502	
14	Մետաղական բաժանարար տուփ 110*110*80մմ IP54 Коробка распределительная	հատ/шт	6	5,9371	35,623	
15	Պողպատե հեծանների ներկում փոշեներկով Окраска металлических труб порошковой краской	քմ/կվ.մ	4	0,4832	1,933	

1	2	3	4	5	6	7
16	Ալյումինե հաղորդալար միաջիղ ՊՎԶ Аллюминиевый провод АПВ-3 1х2.5кв.мм	մ/մ	70	0,5363	37,541	
17	Արտաքին լուսավորության LD լուսատու 50վտ, 3000 Վ, 4796 LU Светильник наружного освещения LD 50вт	հատ/шт	6	74,1590	444,954	
18	Մալուխի խրամուղի Кабельный канал					
19	Ասֆալտ-բետոնե ծածկույթների քանդում Разборка асфальтобетонного покрытия	խմ/куб.м	0,6	6,0012	3,601	
20	Գ/ու խճի նախապատրաստական շերտերի քանդում h=150մմ Разборка щебеночного покрытия h=150мм	խմ/куб.м	2,1	0,7586	1,593	
21	Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ Разработка грунта 4 гр. вручную	խմ/куб.м	38,7	6,2304	241,116	
22	Անկողնակի պատրաստում մեկ մալուխի համար խրամուղում Устройство постели под 1 кабель	մ/մ	88	1,1054	97,275	
23	Ետլիցք ձեռքով Обратная засыпка вручную	խմ/куб.м	32,57	1,8049	58,786	
24	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/самосвалы	տ/т	11,95	0,7688	9,187	
25	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км	տ/т	11,95	3,8439	45,935	
26	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	խմ/куб.м	6	0,0578	0,347	
27	Պոլիէթիլենային ծալկախողովակ ПНД 50/45 Полиэтиленовая гофрированная труба ПНД 50/45	մ/մ	88	1,7246	151,765	
28	Մալուխ այլումինե վիճիլային թաղանթով և մեկուսիչներով Кабель аллюминиевый в виниловой оболочке,протягиваемый в трубе	մ/մ	90	0,6350	57,150	
29	Ազդանշանային ժապավեն խողովակի համար Сигнальная лента 150мм для трубы	մ/մ	88	0,1403	12,346	
30	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка строительного мусора на а/с (2.68х1.9)	տ/т	5,1	0,7688	3,921	

1	2	3	4	5	6	7
31	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Перемещение строймусора на 13км	տ/տ	5,1	3,8439	19,604	
32	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Выгрузка строймусора	տ/տ	5,1	0,9396	4,792	
33	Ա/բ ծածկույթի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15սմ հաստ. Устройство щебеночного основания толщ. 15см под асфальтобетонное покрытие	քմ/կվ.մ	15	2,0710	31,065	
34	Ա/բ ծածկույթի իրականացում մանրահատիկ, 4 սմ հաստ. Устройство асфальтобетонного покрытия мелкозернистого толщ. 4 см	քմ/կվ.մ	15	4,4418	66,627	
Ընդամենը 2 Итого					1 649,239	8,71%
3. Ոռոգման ցանց Система орошения						
1	Ասֆալտ-բետոնե ծածկույթների քանդում Разборка асфальтобетонного покрытия	խմ/կյծ.մ	5	6,0013	30,007	
2	Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, 3 կարգ Разработка грунта 3 гр.вручную в траншее	խմ/կյծ.մ	6,9	3,5327	24,376	
3	Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, 4 կարգ Разработка грунта 4гр. вручную в траншее	խմ/կյծ.մ	39,1	6,2304	243,609	
4	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարերի տակ ավազով Песчаный подготовительный слой	խմ/կյծ.մ	6,5	14,2658	92,728	
5	խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 50*4.6մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	118	1,1544	136,219	
6	խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 40*3.7մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	26	0,9599	26,877	
7	խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 32*3մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	25	0,7354	18,385	
8	խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 25*2.3մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	53	0,6008	31,842	
9	Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային (գնդիկավոր փական d-50) Полиэтиленовые фасонные части (шаровой клапан d-50)	հատ/шт	5	8,0128	44,564	

1	2	3	4	5	6	7
10	Ձևավոր մասեր պոլիէթիլէնային (գնդիկավոր փական d-40) Полиэтиленовые фасонные части (шаровой клапан d-40)	հատ/шт	5	8,6758	43,379	
11	Կարջախողովակ փականով և շտւցերով Врезка штуцеров в суц.сети	հատ/шт	8	6,0204	48,163	
12	Ավտոմատ ստացիոնար որոգում 15մմ Оросительный кран d-15мм	հատ/шт	18	4,3567	78,421	
13	Դատարկման գնդիկավոր փական d-20 Шаровой клапан d-20 для слива	հատ/шт	3	6,5720	19,716	
14	Ձևավոր մասեր պոլիէթիլէնային Полиэтиленовые фасонные части d-25-32	հատ/шт	70	1,9053	133,371	
15	Պողպատե պատյանի տեղադրում տրամագիծը 100մմ Стальная труба диам.100мм	մ/մ	52,7	5,6478	297,639	
16	Պողպատե պատյանի ներկում հակակոռոզիոն ներկով երկու անգամ Окразка стальных труб антикоррозийной краской	քմ/կվ.մ	15	1,5320	22,980	
17	Ջեռուցման, սառը և տաք ջրամատակարարման խողովակաշարերի հիդրավիկ փորձարկում, մինչև 50մմ տրամագծով Гидравлическое испытание системы	մ/մ	224	0,1225	27,440	
18	Բետոնյա փոսորակների պատրաստում 0,6*0,4*0,6 /հ/ Устройство бетонных стен и днища (2 шт)	խմ/կյծ.մ	0,288	73,1569	21,069	
19	Ավազի պաշտպանիչ շերտ Устройство подстилающего слоя из песка	խմ/կյծ.մ	6	14,2658	85,595	
20	Ետիցք ձեռքով խրամուղիների 2 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную 2 гр.	խմ/կյծ.մ	4,95	1,4773	7,313	
21	Ետիցք ձեռքով խրամուղիների 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную 3 гр.	խմ/կյծ.մ	28,1	1,8055	50,735	
22	Հարթեցում ձեռքով 2 կարգ գրունտներում Планировка ручным способом грунт 2 гр.	քմ/կվ.մ	19,5	0,2296	4,477	
23	Հարթեցում ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Планировка ручным способом грунт 3 гр.	քմ/կվ.մ	110,5	0,3212	35,493	
24	Ռետինե ճկափող 20մմ Резиновая гибкая труба	մ/մ	60	1,3602	81,612	

1	2	3	4	5	6	7
25	Պողպատե էլեռակցվող խողովակակտոր միակողմանի պարուրակով D-25x2.5մմ Прокладка стальной трубы D-25x2.5мм (для штуцера)	մ/մ	3	9,8580	29,574	
26	Պողպատե էլեռակցվող խողովակակտոր միակողմանի պարուրակով D-25x2.5մմ Прокладка стальной трубы D-25x2.5мм (для стального поливочного крана)	մ/մ	3	17,2655	51,797	
27	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка стр.мусора на автосамосвалы (5x1.9)	տ/տ	9,5	0,7688	7,304	
28	Շինարարական աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка стр.мусора на расстояние 13 км	տ/տ	9,5	3,8439	36,517	
29	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Выгрузка стр.мусора	տ/տ	9,5	0,9384	8,915	
	Ընդամենը 3 Итого				1 740,117	9,19%
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1--3 ВСЕГО				18 925,571	100,00%

3 785,114

22 710,685

Տնօրէն Դիւրէկտօր

Ռ. Իզմիրյան Ք. Իսկյան

