

**Շենգավիթ վարչական շրջանի վարչական շենքի առաջին հարկում
սպասարկման սրահի կառուցում**

**Устройство проходной и зала обслуживания посетителей на 1 этаже
административного здания в административном районе Шенгавит**

Ծավալաբերը - Նախահաշիվ

Объемный лист-смета

Հ/Հ NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը Наименование работ	Չափ. միավ. / Ед. изм.	Քանակ / количество	Արժեքը հազ. դրամ Стоимость тыс. драм		Ընդհանուր % Всего
				Միավորի за единицу	Ընդհանուր Всего	
1	2	3	4	5	6	7
	1. Անցակետի և սպասարարահի կառուցման աշխատանքներ Строительные работы проходной и зала обслуживания посетителей					
1	Քանդման աշխատանքներ Разборные работы					
2	Միջուկային պատերի քանդում /քարե շարվածք/ հաստ. 200մմ/ h=3.5մ Разборка межкомнатных стен толщ. 200мм/ h=3.5м	խմ/կյծ.м	10	13.1329	131.329	
3	Ալյումինե պրոֆիլներով կարկասային պատի քանդում երեսապատված փայտով Разборка каркаса из алюминиевых профилей	քմ/կվ.м	19	0.1726	3.279	
4	Ներքին պատուհանների քանդում (վերադարձ պատրիարտուիկ - 2հատ) Разборка внутренних оконных заполнений (возврат заказчику - 2 шт)	քմ/կվ.м	4	3.5789	14.316	
5	Ներքին ապակեպատ ֆրամուզաների ապամոնտաժում - 2 հատ. Разборка внутренних остекленных фрамуг - 2шт (типа перегородок)	քմ/կվ.м	7.3	3.5789	26.126	
6	Ներքին դռների ՄԴՖ-ից քանդում - 2 հատ. Разборка внутренних дверей из МДФ - 2шт	քմ/կվ.м	3.57	1.7002	6.070	
7	Մետաղապատ ներքին դռների քանդում (վերադարձ պատվիրատուիկ - 2հատ) Разборка внутренних дверей из металлопластика (возврат заказчику - 2 шт)	քմ/կվ.м	1.68	1.7002	2.856	
8	Պատերից կից լամինատ պանելների ապամոնտաժում h=0.8մ Разборка панелей из ламината со стен h=0.8м	քմ/կվ.м	20	1.4490	28.980	
9	Լամինատ հատակի քանդում Разборка полов из ламината	քմ/կվ.м	55	0.9668	53.174	
10	Պլաստմասե շրիշակների քանդում Разборка пластмасовых плитусов	մ/մ	61	0.0218	1.330	
11	Հատակի հարթեցնող շերտի քանդում 30մմ հաստ. Разборка выравнивающего основания полов толщ. 30мм	խմ/կյծ.м	1.77	25.8066	45.678	

1	2	3	4	5	6	7
12	Հոսանքի անջատիչների ապամոնտաժում Демонтаж выключателей	հատ/шт	8	0.2062	1.650	
13	Հոսանքի վարդակների ապամոնտաժում Демонтаж розеток	հատ/шт	7	0.2274	1.592	
14	Ջերմության մարտկոցների ապամոնտաժում հետագա վերատեղադրումով Демонтаж радиаторов с дальнейшим использованием (перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением)	հատ/шт	2	5.9322	11.864	
15	Անցակետի հատվածում պատուհանի բացվածքի իրականացում տեֆե կոնստրուկցիաներում Пробивка проемов в конструкциях из тифа	խմ/куб.м	0.24	27.1450	6.515	
16	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ (20x1.9) Погрузка стр.мусора на автосамосвалы	տ/т	38	0.7225	27.455	
17	Շինարարական աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка стр.мусора на расстояние 13 км	տ/т	38	3.6125	137.275	
18	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Выгрузка стр.мусора	տ/т	38	0.8830	33.554	
19	Կառուցման աշխատանքներ Строительные работы					
20	Հատակի իրականացում Полы					
21	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտից 30մմ հաստ. ցանցով 200մմ Устройство цементной стяжки толщ.30мм с сеткой 200мм	քմ/кв.м	1.1	2.5595	2.815	
22	Ծածկույթի պատրաստում հատակների համար կերամոգրանիտ սալիկով Покрытие полов из керамогранитных плиток	քմ/кв.м	59	24.5534	1,448.651	
23	Շրիշակների տեղադրում ՄԴՖ-ից /սպիտակ,անփայլ/ 100x20մմ Плитусы из МДФ 100x20мм	մ/м	33	3.0677	101.234	
24	Պատեր խոր կառուցվող/ Стены					
25	Գիպսակարտոնե միջնեկային իրականացում մետաղական պրոֆիլներով Устройство межкомнатных стен из гипсокартонных перегородочных плит с металлическими профилями	քմ/кв.м	20	5.1462	102.924	
26	Ջերմամեկուսիչ սալեր Теплоизоляция стен пенопластом	քմ/кв.м	20	3.2934	65.868	
27	Գիպսակարտոնե ձևավոր պատերի և կորածև պատերի իրականացում մետաղական պրոֆիլներով Устройство декоративных и вогнутых стен из гипсокартонных перегородочных плит с металлическими профилями (9,5+13)	քմ/кв.м	22.5	5.1462	115.790	

1	2	3	4	5	6	7
28	Կորածն պատերի և սյուների երեսապատում բամբուկի ձևավոր ճկուն պանելներից Облицовка вогнутых стен и колонн гибкой декоративной бамбуковой панелью	քմ/կվ.մ	10	30.1260	301.260	
29	Պատերի հարդարում գիպսնիտով Штукатурка стен гипсонитом	քմ/կվ.մ	105	0.6544	68.712	
30	Պատերի վերջնահարդարում կավչային ծեպամածիկով Меловая шпатлевка стен	քմ/կվ.մ	105	0.6148	64.554	
31	Պատերի հղկում Шлифовка стен	քմ/կվ.մ	105	12.7134	1,334.907	
32	Պատերի ներկում լատեքսային ներկով 2 անգամ Окраска стен латексом 2 раза	քմ/կվ.մ	105	1.6775	176.138	
33	Միջանցի պատերի ներկում լատեքսային ներկով 2 անգամ Окраска стен латексом 2 раза	քմ/կվ.մ	91	1.6775	152.653	
34	Լուսադիոդային ժապավեն 24վ/7.5վտ/4000К Протягивание светодиодной ленты 24в/7.5вт/4000К	մ/մ	7	1.4925	10.448	
35	Օրգապակյա նշան և գրվածքի տեղադրում Вывеска из органического стекла (1.2кв.м)	հատ/шт	1	30.9592	30.959	
36	Նյութեր Материалы *Գիպսակարտոնի ամրացման պտուտակ Крепежный шуруп для гипсакартона	հատ/шт	1000	0.0298	29.800	
37	Առաստաղ Потолок					
38	Կախովի առաստաղի իրականացում գիպսակարտոնից մետաղական պրոֆիլներով Устройство подвесного потолка из гипсакартона	քմ/կվ.մ	60	7.3089	438.534	
39	Առաստաղի վերջնահարդարում կավչային ծեպամածիկով Меловая шпатлевка потолков	քմ/կվ.մ	60	0.6148	36.888	
40	Առաստաղի հղկում Шлифовка потолков	քմ/կվ.մ	60	12.7134	762.804	
41	Առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով 2 անգամ Окраска потолков латексом 2 раза	քմ/կվ.մ	60	1.9029	114.174	
42	Նյութեր Материалы *Գիպսակարտոնի ամրացման պտուտակ Крепежный шуруп для гипсакартона	հատ/шт	1000	0.0298	29.800	
43	Դռներ և պատուհաններ Двери и окна					

1	2	3	4	5	6	7
44	Ապակեպատ դուռ-վիտրաժի տեղադրում մետաղական պրոֆիլներով 5460x3400 (գույնը անտրացիտ) Установка стеклянной двери-витраж 5460x3400 (цвет антрацит)	քմ/кв.м	18.6	83.8912	1,560.376	
45	ՄԴՖ միջնենյակային դռների տեղադրում 900x2200 (գույնը անտրացիտ) Установка межкомнатных дверей МДФ 900x2200 (цвет антрацит)	քմ/кв.м	11.88	87.5069	1,039.582	
46	Անցակետի մետաղապլաստ պատուհանի տեղադրում 1000x1200 (գույնը անտրացիտ) Установка металлопластиковых окон 1000x1200 (цвет антрацит)	քմ/кв.м	1.2	52.9506	63.541	
47	Ապակեպատ մետաղապլաստ ֆրամուզայի տեղադրում 2620x1150 (գույնը անտրացիտ) Установка стеклянной металлопластиковой фрамуги 2620x1150 (цвет антрацит)	քմ/кв.м	3	41.9839	125.952	
48	Պլաստմասե պատուհանագրգերի տեղադրում 1450x875 (գույնը անտրացիտ) Установка пластмассовых подоконников 1450x875 (цвет антрацит)	քմ/кв.м	2.54	14.9981	38.095	
49	Մետաղական կանգնակի հավաքակցում h=1.5մ (8 հատ) գոյություն ունեցող կերամոզրանիտ հատակի վրա Монтаж металлических стоек h=1.5м (на сущ. керамогранитном основании - 8 шт)	տ/т	0.036	129.9198	4.677	
50	Ելույթեր Материалы *Մետաղական քառ.խողովակ 50x50x2մմ (1.5մ - 8 հատ) Стальная квадратная труба 50x50x2мм (1.5м - 8 шт) *Շերտապողպատ 100x100x5մմ Листовая сталь 100x100x5мм	մ/м կգ/кг	12 0.32	1.5775 0.8930	18.930 0.286	
51	Դռնակի մետաղական շրջանակ Устройство металлического обрамления двери	տ/т	0.007	131.3567	0.919	
52	Ելույթեր Материалы *Մետաղական ուղղանկ. խողովակ 30x20x2մմ Стальная прям. труба 30x20x2мм *Թրծած ապակի հաստ.8մմ եզրահատված կողքերով Закаленное стекло толщ.8мм *Ապակյա պանելների կցվող մետաղ.դետալ (24x27x16մմ) Металлическая деталь (24x27x16мм) для крепления стекл.панелей *Ծխնի Փեղի Петли *Փական մեխանիկական Замок механический	մ/м քմ/кв.м հատ/шт հատ/шт հատ/шт	4.6 4.68 16 2 1	0.7888 7.9324 2.9021 2.9765 7.4413	3.628 37.124 46.434 5.953 7.441	
53	Մետաղական մասերի փոշեներկում մուգ գույնի Окраска металлических частей порошковой краской	քմ/кв.м	3	1.8513	5.554	

1	2	3	4	5	6	7
54	Անցակետի սարքի տեղադրում Устройство турникета (трипод)	հատ/шт	1	204.4460	204.446	
55	Հաճախորդների սպասարկման սրահի կահավորում Мебелировка зала обслуживания посетителей					
56	Լամինատե կանգնակ (մոխրագույն) 18մմ Изготовление стойки из ламината	հատ/шт	12	4.1299	49.559	
57	Լամինատե սեղան (մոխրագույն) 18մմ Изготовление столов из ламината	հատ/шт	6	6.2126	37.276	
58	Լամինատե սեղանի դիմային մաս (կանաչ) 18մմ Устройство лицевой стороны столов из ламината зеленого цвета	հատ/шт	6	8.8263	52.958	
59	Լամինատե պրոֆիլ գ-1.25 օրգապակյա տեղադրման համար Ламинатный профиль для оргстекла с к-1.25 на изготовление	քմ/кв.м	0.36	225.9981	81.359	
60	МДФ պանելի տեղադրում Установка панелей МДФ	քմ/кв.м	5.52	16.1810	89.319	
61	Հղկում միացման տեղերը շուշաթղթով Шлифовка стыков наждачной бумагой	քմ/кв.м	0.5	12.8993	6.450	
62	Պանելների ներկում ակրիլային ներկով Окраска панелей акриловой краской	քմ/кв.м	6	0.4855	2.913	
63	Կողային հատվածների լամինատացում Установка и крепление кромки из ламината	մ/м	18.9	1.6446	31.083	
64	Նյութեր Материалы *Ամրացման պտտակներ Деталь крепления	հատ/шт	900	0.0298	26.820	
65	Լուսադիոդային ժապավեն 24վ/7.5վտ/4000К Протягивание светодиодной ленты 24в/7.5вт/4000К	մ/м	41	1.4925	61.193	
66	Լամինատե դռնակի պատրաստում (կանաչ) 18մմ Установка дверных блоков 18мм 720x1700мм из ламината зеленого цвета	հատ/шт	1	10.5593	10.559	
67	Լամինատե պրոֆիլ գ-1.25 պատրաստման համար Ламинатный профиль с к-1.25 на изготовление	քմ/кв.м	0.06	6.9380	0.416	
	Ընդամենը շինմոնտաժային աշխատանքներ 1 Итого строительно-монтажные работы				9,534.799	

1	2	3	4	5	6	7
	Գույք Инвентарь					
1	Դարակաշար1 Шкаф с выдвижными ящиками и полками	քմ/кв.м	5.91	58.3300	344.730	
	Դարակաշար2 Шкаф с выдвижными ящиками и полками	քմ/кв.м	1.5	58.3300	87.495	
3	Կողային դարակաշար Шкаф с выдвижными ящиками и полками	քմ/кв.м	0.75	58.3300	43.748	
4	Բազմոց Диван	հատ/шт	2	250.0000	500.000	
5	Սեղան Стол	հատ/шт	1	60.0000	60.000	
6	Աթոռ Стул	հատ/шт	4	20.0000	80.000	
7	Համակարգչային աթոռ Офисный стул	հատ/шт	6	50.0000	300.000	
	Ընդամենը գույք 1 Итого инвентарь				1,415.973	
	Ընդամենը գույք պահեստավորման և այլ ծախսերով Итого инвентаря 1 с учетом транспортных заготовительно-складских и других расходов				1,529.196	
	Ընդամենը 1 Итого				11,063.995	80.02%
	2. Անցակետի և սպասարկման սրահի Էլեկտրամատակարարում, լուսավորություն և տեսահսկման համակարգ Электроснабжение, освещение и видеонаблюдение проходной и зала обслуживания посетителей					
	Էլեկտրավահանակ Электрощиток					
	Էլ.վահանակ 24 տեղ. պլաստմասե արկղ, ներքին տեղադրման, ներառյալ գրոյի և հողանցման հաղորդաձողերը, համալրվում է Щиток управления пластмассовый 24-местный внутренней установки					
1	Եռաֆազ եռարևեռ ինքնավար անջատիչ ջերմային և էլեկտրամագնիսական խցիչներով 32Ա (տեղադրվում է վահանում) Автоматический выключатель трехфазный 32А (устанавливается в электрощитке)	հատ/шт	1	4.0185	4.019	
2	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և էլեկտրամագնիսական խցիչներով 3Ա (տեղադրվում է վահանում) Автоматический выключатель однофазный 3А (устанавливается в электрощитке)	հատ/шт	1	3.4698	3.470	
3	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և էլեկտրամագնիսական խցիչներով 6Ա (տեղադրվում է վահանում) Автоматический выключатель однофазный 6А (устанавливается в электрощитке)	հատ/шт	1	3.4698	3.470	
4	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ ջերմային և էլեկտրամագնիսական խցիչներով 16Ա (տեղադրվում է վահանում) Автоматический выключатель однофазный 16А (устанавливается в электрощитке)	հատ/шт	2	3.4698	6.940	
5	Դիֆերենցիալ հոսարժի ինքնավար անջատիչ 16Ա (տեղադրվում է վահանում) Дифференциальный выключатель однофазный 16А (устанавливается в электрощитке)	հատ/шт	6	3.4698	20.819	
6	Եռաֆազ եռարևեռ ինքնավար անջատիչ ջերմային և էլեկտրամագնիսական խցիչներով 32Ա (տեղադրվում է գոյումեցող վահանում) Автоматический выключатель трехфазный 32А (устанавливается существующем щите управления)	հատ/шт	1	4.0186	4.019	

1	2	3	4	5	6	7
7	Առաստաղում LD լուսատու 20վտ, 2240 լմ, 4000 Կ, 360x360մմ, 220Վ Светильник внутреннего освещения (на потолке)	հատ/шт	21	7.8235	164.294	
8	Կահույքի մեջ ներկառուցված սնուցման բլոկ 50Վտ.220Վ Блок питания, устанавливаемый в мебели	մ/м	3	5.3013	15.904	
9	Տարիանման լուսատու, ներկառուցված մարտկոցով, 3վտ, 40լմ Светильник эвакуационного выхода Exit	հատ/шт	4	7.9465	31.786	
10	Վթարային լուսավորության լուսատու, ներկառուցված մարտկոցով, 20վտ Светильник аварийного освещения (на потолке)	հատ/шт	6	8.6906	52.144	
11	Երկբևեռ վարդակ, երրորդ հողանցման հպակով, ներքին տեղադրման 250Վ, 16Ա Разетка штепсельная внутренней установки	հատ/шт	40	2.1366	85.464	
12	Միաստեղ միաբևեռ անջատիչ ներքին տեղադրման 250Վ, 5Ա Выключатель внутренней установки	հատ/шт	2	2.6002	5.200	
13	Երկստեղ միաբևեռ անջատիչ ներքին տեղադրման 250Վ, 5Ա Выключатель внутренней установки	հատ/шт	3	2.8383	8.515	
14	Տուփ բաժանարար ներքին տեղադրման սվառի մեջ տեղադրվող Коробка распределительная внутренней установки	հատ/шт	4	6.3965	25.586	
15	Տուփ բաժանարար ներքին կահույքի մեջ տեղադրվող Коробка распределительная внутренней установки в мебели	հատ/шт	3	4.4618	13.385	
16	Մալուխի սակառ 20x20մմ, 2մ Короб для протягивания кабелей 20x20мм, 2м	մ/м	6	0.7190	4.314	
17	Մալուխի սակառ 20x40մմ, 2մ Короб для протягивания кабелей 20x40мм, 2м	մ/м	40	0.8678	34.712	
18	Ակոսների փորում բետոնե կոնստրուկցիաներում Пробивка борозд 20x20мм (стены)	մ/м	110	0.8964	98.604	
19	Պ/է ցավկավոր խողովակի ձգում պատով Протягивание п/э гофрированной трубы по стене диам. 16мм	մ/м	180	1.4982	269.676	
20	Մալուխի երկարաձգվող սակառների մեջ Протягивание кабеля в коробе	մ/м	46	3.9643	182.358	
21	Հաղորդալար երկարաձգված խողովակների մեջ Протягивание медного провода в трубе ШВВП 3x2,5	մ/м	180	1.3001	234.018	
22	Հաղորդալար, անցկացվող ակոսների մեջ ШВВП 3x1,5 прокладываемый в борозде Медный провод	մ/м	100	0.9707	97.070	

1	2	3	4	5	6	7
23	Մալուխ փնչև 35կվ, անցկացվող ակոսների մեջ ВВГнг 5х6 Кабель, прокладываемый в борозде	մ/մ	4	3.8549	15.420	
24	Հաղորդալար, անցկացվող ակոսների մեջ Медный провод ШВВП 3х2.5 прокладываемый в борозде	մ/մ	10	1.2743	12.743	
25	Հաղորդալար, անցկացվող ակոսների մեջ Медный провод ШВВП 2х1.5 прокладываемый в борозде	մ/մ	36	0.6671	24.016	
26	Հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտից Цементная стяжка борозд	քմ/кв.м	2.2	1.1864	2.610	
	Անցակետի սնուցում Питание проходной					
27	Ակոսների փորում բետոնե կոնստրուկցիաներում (մամլոգրանիտե հատակ) Пробивка борозд 30х30мм (полы из керамогранита)	մ/մ	2	0.8964	1.793	
28	Մամլոգրանիտե հատակի վերականգնում Покрытие борозд керамогранитом	քմ/кв.м	0.06	24.5525	1.473	
29	Պ/Է ցավկավոր խողովակի ձգում ակոսների մեջ Протягивание п/э гофрированной трубы в борозде диам. 16мм	մ/մ	3	1.4982	4.495	
30	Հաղորդալարի սակառ 20х20մմ, 2մ Короб для протягивания провода 20х20мм, 2м	մ/մ	6	0.7190	4.314	
31	Հաղորդալար երկարաձգված խողովակների մեջ Протягивание медного провода в трубе	մ/մ	4	1.3001	5.200	
32	Մալուխի երկարաձգվող սակառների մեջ Протягивание кабеля в коробе	մ/մ	6	1.3858	8.315	
	Տարածքի տեսահսկման համակարգ Система видеонаблюдения территории					
33	Տեսախցիկ գմբետաձև ներքին, 6 ՄՊ, օբյեկտիվ 2.8մմ Внутренняя видеокамера объективом 2.8мм	հատ/шт	9	38.4952	346.457	
34	Մալուխ ցանցային 5е F/UTP Сеточный кабель 5е F/UTP	մ/մ	500	0.9285	464.250	
35	Մալուխի սակառ 20х40մմ, 2մ Короб для протягивания кабелей 20х40мм, 2м	մ/մ	50	0.8678	43.390	
	Մուտքի հսկման համակարգ Система наблюдения входа					

1	2	3	4	5	6	7
36	Էլեկտրոմեխանիկական փական սնուցման բլոկով Электромеханический замок с блоком питания	հատ/шт	1	9.5149	9.515	
37	Ընթերցող-կառավարող սարք մատնահետքով և քարտով (RFID) Считающее управляющее устройство с отпечатками пальцев и картой	հատ/шт	1	5.5614	5.561	
	Ընդամենը շինմոնտաժային աշխատանքներ 2 Итого строительно-монтажные работы				2,315.319	
	Սարքավորումներ Оборудование					
	Էլ.վահանակ 24 տեղ.ներքին տեղադրման Электрощиток 24-х местный внутренней установки Սարքավորումներ տեղադրվող վահանում համալրում Оборудование, устанавливаемое в щите-докомплектация					
1	Եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչ MCB ջերմային և Էլ-մագնիսական խզիչներով Սանվ- 220Վ, 1 անջ-32Ա Автоматический выключатель трехфазный 32А	հատ/шт	1	7.8000	7.800	
2	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ MCB ջերմային և Էլ-մագնիսական խզիչներով Սանվ- 220Վ, 1 անջ-3Ա Автоматический выключатель однофазный 3А	հատ/шт	1	1.6700	1.670	
3	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ MCB ջերմային և Էլ-մագնիսական խզիչներով Սանվ- 220Վ, 1 անջ-6Ա Автоматический выключатель однофазный 6А	հատ/шт	1	2.5000	2.500	
4	Միաբևեռ միաֆազ ինքնավար անջատիչ MCB ջերմային և Էլ-մագնիսական խզիչներով Սանվ- 220Վ, 1 անջ-16Ա Автоматический выключатель однофазный 16А	հատ/шт	2	7.0000	14.000	
5	Դիֆերենցիալ հոսանքի ինքնավար անջատիչ RCCB Սանվ- 220Վ, 1 անջ-16Ա Дифференциальный выключатель RCCB однофазный 16А	հատ/шт	6	7.3000	43.800	
6	Տեսախցիկ գմբետաձև. ներքին, 6 ՄՊ, օբյեկտիվ 2.8մմ Внутренняя видеокамера объективом 2.8мм	հատ/шт	9	30.0000	270.000	
7	Էլեկտրոմեխանիկական փական սնուցման բլոկով Электромеханический замок с блоком питания	հատ/шт	1	25.0000	25.000	
8	Էլեկտրոմեխանիկական փական սնուցման բլոկով Считающее управл. устройство с отпечатками пальцев и картой	հատ/шт	1	50.0000	50.000	
	Ընդամենը սարքավորումներ 2 Итого оборудование				414.770	
	Ընդամենը սարքավ.պահեստավորման և այլ ծախսերով Итого оборудования 2 с учетом транспортных заготовительно-складских и других расходов				447.936	
	Ընդամենը 2 Итого				2,763.255	19.98%
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1-2 ВСЕГО				13,827.250	100%
	այդ թվում в том числе:					
	Ընդամենը շինմոնտաժային աշխատանքներ Итого строительно-монтажные работы				11,850.118	
	Ընդամենը սարքավորումներ և գույք Всего оборудование и инвентарь				1,977.132	

Ա. Ա. Գ. 20% НДС
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ВСЕГО

2,765.450
16,592.700

Տնօրեն
Директор

Ռ. Իգիթյան
Р.Игитян

