


**РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НА УЧАСТКЕ ОТ УЛИЦЫ НОРКИ АЙГИНЕР В
НАПРАВЛЕНИИ УЛИЦЫ СЕРО ХАНЗАДЯНА
ՆՈՐԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՓՈՂՈՑԻՑ ԴԵՊԻ ՍԵՐՈ ԽԱՆԶԱԴՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԳՆԱՑՈՂ
ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀՇՎԱՅԻՆ
ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ**

**Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ
Ведомость объемов работ**

NN	Հիմնավորումը Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Наименование работ	Չ/Մ Ед/ изм	Ծավալը Объем	Միավորի արժեքը Стоимост ь единицы	Ընդամենը / հազ. դրամ Общая стоимость /тыс. драм//	Общая стоимост ь (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
		Հենապատի և դրենաժի կառուցում Строительство подпорной стены и дренажа					
1	E1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատորով կողիցք Разработка грунта IV группы экскаватором в отвал	խմ куб	251,40	1,056	265,372 Դ	
2	E1-1594	4-րդ կարգի բնահողի մշակում Էքսկավատորով, բարձելով ա/ինքնաթափերի վրա Разработка грунта IV группы экскаватором с погрузкой на автосамосвалы	խմ куб	147,10	1,337	196,655 Դ	
3	գնաց.3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13 կմ Перевозка излишнего грунта на расстояние 13 км	տն т	279,49	4,096	1 144,692 Դ	
4	E8-11-1	Խճի շերտի պատրաստում տոփանումով 100մմ հաստ. Устройство щебеночного слоя толщиной 100 мм с уплотнением	խմ куб	10,00	9,939	99,393 Դ	
5	E6-16	Հենապատի ե/բ հիմքի սալի պատրաստում В-25 դասի բետոնից Устройство железобетонной фундаментной плиты подпорной стены из бетона класса В25	խմ куб	64,00	55,548	3 555,042 Դ	



1	2	3	4	5	6	7	8
6	E6-92	Ե/բ հենապատի իրանի պատրաստում B-25 դասի բետոնից Устройство железобетонного тела подпорной стены из бетона класса B25	խմ куб	45,70	90,612	4 140,988 Դ	
7	Տեղեկագիր Ведомость	Ամրան Φ18A500C /ռուսական/ Арматура Ø18 A500C /российская/	կգ кг	1694,60	0,457	774,990 Դ	
8	Տեղեկագիր Ведомость	Ամրան Φ16A500C /ռուսական/ Арматура Ø16 A500C /российская/	կգ кг	1896,00	0,457	867,097 Դ	
9	Տեղեկագիր Ведомость	Ամրան Φ14A500C /ռուսական/ Арматура Ø14 A500C /российская/	կգ кг	2386,80	0,457	1 091,554 Դ	
10	Տեղեկագիր Ведомость	Ամրան Φ12A500C /ռուսական/ Арматура Ø12 A500C /российская/	կգ кг	345,00	0,457	157,779 Դ	
11	E22-66	Պողպատե խողովակի տեղադրում φ102x3մմ հենապատի իրանի մեջ Установка стальной трубы Ø102x3 мм в теле подпорной стены	զմ пог. м	36,00	4,294	154,569 Դ	
12	E15-647	Պողպատե φ102x3մմ խողովակի հակակոռոզիոն ներկում Антикоррозионная окраска стальной трубы Ø102x3 мм	քմ км	11,00	1,231	13,536 Դ	
13	E8-27	Հենապատի դիմային և ետնամասի պատում 2 շերտ հանքաձյուղով Обмазка лицевой и тыльной поверхностей подпорной стены битумом в 2 слоя	քմ км	52,00	1,124	58,436 Դ	
14	E8-28	Կավի փականք հենապատի ետնամասում Устройство глиняного замка за подпорной стеной	խմ куб	4,60	24,258	111,587 Դ	
15	E1-969	Հենապատի ետնամասի ավազակոպճային խճի լիցք Засыпка за подпорной стеной песчано-гравийно-щебеночной смесью	խմ куб	22,84	10,687	244,095 Դ	



1	2	3	4	5	6	7	8
16	E1-1638 E1-1185	Հետլիցք տեղի գրունտով մեխանիզմով,տոփանումով Обратная засыпка местным грунтом механизированным способом с уплотнением	լւմ куб	104,30	0,510	53,143 Դ	96%
17	E15-304	Փ4 150x150մմ բջիջով ցանցի տեղադրում Установка сетки Ø4 с ячейкой 150x150 мм	քմ км	55,00	1,226	67,416 Դ	
14	E15-6 E15-59	Արտաքին ճակատների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. Սալերով, սալերի խարսխումով Облицовка наружных фасадов базальтовыми плитами толщиной 30 мм с анкерровкой плит	քմ км	55,00	21,833	1 200,806 Դ	
19	E15-78	Բազալտե թափալի տեղադրում 400մմ լայն,30մմ հաստ.45,8գմ Установка базальтовой накрывной плиты шириной 400 мм, толщиной 30 мм, 45,8 пог. М	քմ км	18,30	18,136	331,888 Դ	
20	P13-29	Բազալտե մակերեսների հղկում Шлифовка базальтовых поверхностей	քմ км	73,30	11,325	830,097 Դ	
21	Շուկա Рынок	Ա/բ ծածկույթի ֆրեզում 4սմ Фрезерование асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см	քմ км	300,00	0,671	201,229 Դ	
22	E27-43	Ճանապարհի խճի շերտի վերականգնում 15սմ հաստությամբ Восстановление щебеночного слоя дороги толщиной 15 см	լւմ куб	6,86	1,549	10,621 Դ	
23	E27-164-1 E27-165-1	Ասֆալտի շերտի իրականացում 6սմ հաստ. Խոշորահատիկ Устройство крупнозернистого асфальтобетонного слоя толщиной 6 см	քմ км	300,00	5,038	1 511,418 Դ	
24	E27-164-2	Ասֆալտի շերտի իրականացում 3սմ հաստ. Մանրահատիկ Устройство мелкозернистого асфальтобетонного слоя толщиной 3 см	քմ км	300,00	3,257	977,075 Դ	
25	E27-169 42-2	Ճանապարհի բիտումի տարածում 4,12տն /1000քմ/ Розлив дорожного битума 4,12 т /1000 м²/	տն т	1,24	243,774	301,305 Դ	
		Ընդամենը Итого				18 360,783 Դ	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Մետաղական ճաղաշար 45,7 գծմ Металлическое ограждение — 45,7 пог. М					
1	E9-122 k-1,2	Մետաղական ճաղաշարի պատրաստում և տեղադրում Изготовление и монтаж металлического ограждения	տն т	0,98	136,299	134,05	
2	Տեղեկագի ր Ведомость	Պողպատե խողովակ 50x20x2մմ Стальная труба 50×20×2 мм	գմ пог. м	347,32	0,960	333,50	
3	Տեղեկագի ր Ведомость	Պողպատե խողովակ 20x20x2մմ Стальная труба 20×20×2 мм	գմ пог. м	45,70	0,532	24,30	
4	Տեղեկագի ր Ведомость	Պողպատե թիթեղ 150x150x5մմ Стальной лист 150×150×5 мм	կգ кг	40,22	0,477	19,18	
5	Տեղեկագի ր Ведомость	Ամրան Φ12A500C /ռուսական/ Арматура Ø12 A500C /российская/	կգ кг	16,22	0,457	7,42	
6	Շուկա Рынок	Պլաստմասե խցան Пластмассовая заглушка	հատ шт.	1005,40	0,118	118,82	
7	E15-647	Պողպատյա մասերի հակակոռոզիոն. ներկում 2 անգամ Антикоррозионная окраска стальных деталей в 2 слоя	քմ км	45,70	1,231	56,24	
		Ընդամենը Итого				693,509 ₺	4%

Ընդամենը

Итого

ԱԱՀ

НДС

Ընդամենը

Итого

19 054,292 ₺ 100%

3 810,858 ₺

22 865,150 ₺