

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան:

Նախահաշիվը կազմված է ներկայացված ծավալների հիման վրա:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը և մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով

և վերահաշվարկված 2025թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը՝

աշխատավարձի մասով **2487.08**

մեքենաների շահագործման մասով **3487.95**

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 267.138 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակված

2026 թվականի N8 ինֆորմացիոն տեղեկագրից ավելացրած՝

Այլ նյութեր 5%

Պահեստային ծախսեր 2%

Տրանսպորտային ծախսեր 5,72%

ՆՈՐԶԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՓՈՂՈՑԻՑ ԴԵՊԻ ՍԵՐՈ ԽԱՆՁԱՂՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԳԵԱՑՈՂ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

Նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է

24 163,43 հազ. դրամ

այդ թվում ԱԱՀ

4 027,24 հազ. դրամ



Կազմեց

Ա. Թոխունց

ԾՐԱԳՐԻ
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ՆՈՐՔԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՓՈՂՈՑԻՑ ԴԵՊԻ ՍԵՐՈ ԽԱՆՁԱԴՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԳՆԱՑՈՂ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԵՎԱՅԻՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

ԱՄՓՈՓ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

		Ընդամենը ամփոփ նախահաշիվ			
		24 163,43	հազ.դրամ		
NN	Անվանումը	3	4	5	6
	2				
Օբյեկտային Նախ. N1	Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ	18 366,91			18 366,91
	Ընդամենը	18 366,91			18 366,91
0,15%	Շին աղբի տեղափոխման աշխատանքներ	27,55			27,55
	Ընդամենը	18 394,46			18 394,46
2,00%	Փոքր ծավալի աշխատանքներ	367,89			367,89
	Ընդամենը	18 762,35			18 762,35
0,75%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	140,72			140,72
	Ընդամենը	18 903,07			18 903,07
0,80%	Կլինայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	151,22			151,22
	Ընդամենը	19 054,29			19 054,29
2,00%	Տեխնիկական հսկողություն			381,09	381,09
0,60%	Հեղինակային հսկողություն			114,33	114,33
	Ընդամենը	19 054,29		495,41	19 549,70
3,00%	Չնախատեսված ծախսեր	571,63		14,86	586,49
	Ընդամենը	19 625,92		510,27	20 136,19
20,00%	ԱԱՀ	3 925,18		102,05	4 027,24
	Ընդամենը	23 551,10		612,33	24 163,43
	Այդ թվում վերադարձի գումարը				25,329

Կազմեց՝

Ա.Թիխոնց



Ծրագրի անվանումը

ՆՈՐԶԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՓՈՂՈՑԻՑ ԴԵՊՒ ՍԵՐՈ ԽԱՆՁԱԴՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԳՆԱՑՈՂ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ
ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N1
Ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

Օրյէկսի ընդհանուր արժեքը

18 366,910

հազ. դր.

NN	Անվանումը	Ծինարարական աշխատանքներ (հազ. դրամ)	Այլ աշխատանքներ (հազ. դրամ)	Ընդամենը (հազ. դրամ)
1	2	3	5	6
N 1-1	Ծինարարական աշխատանքներ	18 366,910		18 366,910
	Ընդամենը	18 366,910		18 366,910

Կազմեց՝



Ա. Թոխունց

Ծրագրի անվանումը

ՆՈՐՔԻ ԱՅԳԻՆԵՐ ՓՈՂՈՑԻՑ ԴԵՊԻ ՍԵՐՈ ԽԱՆՁԱԴՅԱՆ ՓՈՂՈՑ ԳՆԱՑՈՂ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԾՈՆԱԽԱՀԵՎԱՅԻՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

Նախահաշիվ N1-1
Շինարարական աշխատանքներ

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - **18366,91** **հազ. դր.**
Ինդեքսավորումը
Մեք. և սարք. Շահագործումը **2487,080**
3487,950
Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը **1,057**

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը / հազ. Ղր. 1	Այդ թվում										Ընդամանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը x1,02x1,05x 1,057
						Աշխատավարձը	Մեքենա-մեխ. Շահագործումը	Գործող գներով	Գործող գներով	անվանումը	Չափման միավորը	Զանգվածը	Լրացված	Լրացված	Լրացված			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,000	14	15	16,000	17,000	18
		Հենապատի և դրենաժի կառուցում																
1	E1-1552	4-րդ կարգի բնակարանի մշակում Էքսկավատորով կողմնացք Разработка проекта IV группы экскаватором в отвал	խմ куб	251,40	0,809	0,011	0,026	0,224	0,783							203,397		
2	E1-1594	4-րդ կարգի բնակարանի մշակում Էքսկավատորով, բարձրացված ա/ինքնաթիռների վրա Разработка проекта IV группы экскаватором с погрузкой на автосамосвалы	խմ куб	147,10	1,025	0,013	0,033	0,284	0,992							150,729		
3	գնաց.3	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 13 կմ Перевозка излишнего грунта на расстояние 13 км	տն т	279,49	3,139			0,900	3,139							877,362		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,000	14	15	16,000	17,000	18
4	Е8-11-1	Խճեր շերտի պատրաստում տողմանով 100մ հաստ. Устройство щебеночного слоя толщиной 100 мм с уплотнением	լսճ куб	10,00	7,618	0,450	1,119	0,370	1,291						76,181	4,600	5,208
5	Е6-16	Հենապատի Է/բ հիմքի սալի պատրաստում В-25 դասի բետոնից Устройство железобетонной фундаментной плиты подпорной стен из бетона класса В25	լսճ куб	64,00	42,575	1,000	2,487	0,770	2,686	բետոն В-25 վահան տախտակներ	լսճ քմ լսճ	1,015 0,075 0,001	32,830 3,500 127,080	32,669 0,263 0,102	2724,803	33,033	37,402
6	Е6-92	Է/բ հենապատի իրանի պատրաստում В-25 դասի բետոնից Устройство железобетонного тела подпорной стены из бетона класса В25	լսճ куб	45,70	69,451	4,730	11,764	1,100	3,837	բետոն В-25 վահան տախտակներ հեղուկ Էլեկտրոդ աղմեքը	լսճ քմ լսճ կգ կգ կգ	1,015 1,840 0,043 2,200 1,000 1,000	32,830 3,500 127,080 1,000 0,850 0,30958	32,669 6,440 5,401 2,200 0,850 0,310	3173,908	47,560	53,850
7	Տեղեկագիր р Ведомость	Անդրան Փ18А500С /ռուսական/ Арматура Ø18 А500С /русская/	կգ кг	1694,60	0,351										594,000	0,310	0,351
8	Տեղեկագիր р Ведомость	Անդրան Փ16А500С /ռուսական/ Арматура Ø16 А500С /русская/	կգ кг	1896,00	0,351					աղմեքը	կգ	1,000	0,30958	0,310	664,596	0,310	0,351
9	Տեղեկագիր р Ведомость	Անդրան Փ14А500С /ռուսական/ Арматура Ø14 А500С /русская/	կգ кг	2386,80	0,351					աղմեքը	կգ	1,000	0,30958	0,310	836,634	0,310	0,351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,000	14	15	16,000	17,000	18
10	Տեղեկագիր р Ведомость	Անցրան Ф12А500С /ռուսական/ Арматура Ø12 А500С /российская/	կգ кг	345,00	0,351					արժեքը	կգ	1,000	0,30958	0,310	120,931	0,310	0,351
11	E22-66	Պողպատե խողովակի տեղադրում Ф102х3մմ հենապատի իրանի մեջ Установка стальной трубы Ø102х3 мм в теле подпорной стены	գմ пор. м	36,00	3,291	0,220	0,547	0,040	0,140	խողովակ	գմ	1,000	2,300	2,300	118,472	2,300	2,604
12	E15-647	Պողպատե Ф102х3մմ խողովակի հալվախողովակի ներքին Антикоррозионная окраска стальной трубы Ø102х3 мм	քմ км	11,00	0,943	0,350	0,870			հալվախողովակները	կգ	0,060	1,070	0,064	10,375	0,064	0,073
13	E8-27	Հենապատի դիմադրող նեղանմանի պատում 2 շերտ հանքանյութով Обмазка лицевой и тыльной поверхностей подпорной стены битумом в 2 слоя	քմ км	52,00	0,861	0,145	0,361	0,015	0,052	հանքանյութը	կգ	2,400	0,1650	0,396	44,789	0,396	0,448
14	E8-28	Կապի փականք հենապատի ետնամասում Устройство глиняного замка за подпорной стеной	լմ куб	4,60	18,593	3,200	7,959	2,160	7,534	կալ	լմ	1,150	2,381	2,738	85,527	2,738	3,100
15	E1-969	Հենապատի ետնամասի ավազակաղարային խմբի լիցք Засыпка за подпорной стеной песчано-гравийно-щебеночной смесью	լմ куб	22,84	8,191	0,562	1,398			ավազակաղարային սմբ. հսկե	լմ	1,000	6,000	6,000	187,089	6,000	6,794

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,000	14	15	16,000	17,000	18	
16	E1-1638 E1-1185	Հետիոցք տների գրունտով մեխանիզմով,տողիականով Обратная засыпка местным грунтом механизированным способом с уплотнением	լսմ күб	104,3	0,391	0,074	0,184	0,059	0,206							40,732			
17	E15-304	Փ4 150x150մմ բրիչով ցանցի տեղադրում Установка сетки Ø4 с ячейкой 150x150 мм	քմ км	55,00	0,939	0,134	0,333	0,005	0,017		ցանց	քմ	1,000	0,520	0,520		51,672	0,520	0,589
18	E15-6 E15-59	Արտաքին ճախտների երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ. Սալերով, սալերի խաքրվումով Облицовка наружных фасадов базальтовыми плитами толщиной 30 мм с анкеровой плит	քմ км	55,00	16,734	3,700	9,202	0,050	0,174							920,371	6,498	7,357	
19	E15-78	Բազալտե թափափի տեղադրում 400մմ լսմ,30մմ հաստ.45,8գմ Установка базальтовой накрывной плиты шириной 400 мм, толщиной 30 мм, 45,8 гог. М	քմ км	18,30	13,901	2,500	6,218	0,048	0,167		բազալտե սալ շաղախ	քմ լսմ	1,000 0,025	6,000 25,500	6,000 0,638	254,379	6,638	7,515	

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13,000	14	15	16,000	17,000	18
20	P13-29	Բազալտե մակերեսների նդիլում Шлифовка базальтовых поверхностей	քմ км	73,30	8,680	3,490	8,680									636,237		
21	Հովիտ Рынок	Ա/բ ծածկույթի ֆրեզում 4սմ Фрезирование асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см	քմ км	300,00	0,514		0,514									154,234		
21	E27-43	Ճանապարհի լճեր շերտի վերականգնում 15սմ Խատուղարներ Восстановление щебеночного слоя дороги толщиной 15 см	լսմ куб	6,86	1,188	0,017	0,043	0,111	0,386		լսմ 40-70սմ լսմ 10-20սմ ջուր	լսմ լսմ լսմ	0,151 0,015 0,030	4,000 4,000 0,171	0,605 0,060 0,005	8,141	0,670	0,759
22	E27-164-1 E27-165-1	Ասֆալտի շերտի իրականացում ճան հաստ. Խոշորահատիկ Устройство крупнозернистого асфальтобетонного слоя толщиной 6 см	քմ км	300,00	3,861	0,021	0,052	0,1106	0,386		ա/բ խոշոր	տն 	0,116	26,000	3,024	1158,444	3,024	3,424
23	E27-164-2	Ասֆալտի շերտի իրականացում 3սմ հաստ. Մանրահատիկ Устройство мелкозернистого асфальтобетонного слоя толщиной 3 см	քմ км	300,00	2,496	0,021	0,052	0,0474	0,165		ա/բ մանր.	տն 	0,073	27,500	2,013	748,891	2,013	2,279
24	E27-169 42-2	Ճանապարհի բիտումի տարածում 4.12տն /1000քմ/ Розлив дорожного битума 4,12 т /1000 м²/	տն т	1,24	186,844	0,008	0,020				արժեքը	տն 	1,000	165,000	165,000	230,939	165,000	186,823

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.000	14	15	16.000	17.000	18
		Մետաղական ճաղաշար 45,7 գծն															
1	E9-122 k-1,2	Մետաղական ճաղաշարի սպառազատում և տեղադրում Изготовление и монтаж металлического опраждения	տն т	0,9835	104,468	27,720	68,942	4,920	17,161	հեղուս Էլեկտրող Լիգ	Լիգ Լիգ	3,300 15,200	1,000 0,850	3,300 12,920	102,740	16,220	18,365
2	Տեղեկագի р Ведомость	Պողպատե խողովակ 50x20x2մմ Стальная труба 50×20×2 мм	գմ порт. м	347,320	0,736					խողովակ	գմ	1,000	0,650	0,650	255,617	0,650	0,736
3	Տեղեկագի р Ведомость	Պողպատե խողովակ 20x20x2մմ Стальная труба 20×20×2 мм	գմ порт. м	45,70	0,408					խողովակ	գմ	1,000	0,360	0,360	18,628	0,360	0,408
4	Տեղեկագի р Ведомость	Պողպատե թիթեղ 150x150x5մմ Стальной лист 150×150×5 мм	կգ кг	40,216	0,366					արժեքը	Լիգ	1,000	0,323	0,323	14,703	0,323	0,366
5	Տեղեկագի р Ведомость	Ամրան Φ 12A500C /ռուսական/ Арматура Φ 12 A500C /российская/	կգ кг	16,22	0,351					արժեքը	Լիգ	1,000	0,30958	0,310	5,687	0,310	0,351
6	Շուկա Рынок	Պլաստմասե խցան Пластмассовая заглушка	հատ шт.	1005,4	0,091					արժեքը	հատ	1,000	0,080	0,080	91,070	0,080	0,091
7	E15-647	Պողպատյա մասերի հալպակոռվում, մերկում 2 անգամ Антикоррозионная окраска сталейных деталей в 2 слоя	քմ км	45,70	0,943	0,350	0,870			հալպակոռվումների Լիգ	Լիգ	0,060	1,070	0,0642	43,103	0,064	0,073

Ընդամենը սարքավորումներով /հազ. դր/

14604,383

Վերադիր ծախսեր 13.3%

1942,383

Ընդամենը /հազ. դր/

16546,766

Շահույթ 11%

1820,144

Ընդամենը սարքավորումներով /հազ. Դր./

18366,910

Կազմեց՝

Ա.Թ.Պոլտոնց

