«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000164, 1-ին դաս

(լիցենզիան, հանձնող, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

(գործունեության բնագավառը՝ ըստ գործունեության տեսակների)

ՏՐՎԱԾ Է

2024-08-13, «ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

(փիզիկական տվյալ տարածքից, ապրանք, որը, գործունեության ցուցակների առկայության դեպքում)

ՀՀ, ՇԻՐԱԿ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ՇԻՐԱԿԱՑՈՒ Փ., 83, 40 ԲՆ.

(գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնարկատիրոջ տեղամասը՝ անուանը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 13.08.2029թ.

(ամիս, ամսաթիվ, տարեթիվ)

ՀԱՍԿԻ ՀԱՄԱՐ՝ U664-CC82-BF61-C171

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել https://verify.e-gov.am Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական հասանարդի կայքում մուտքագրելով հսկիչ հանարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 1/336 - 26

<<25>>_ սեպտեմբերի 2026թ **ԼԻՑ ՔՊԼ-000164, 1-ին դաս**

Պատվիրատու՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ <<ԹՈԽՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵՔԹ>> ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ա. ԹՈԽՈՒՆՑ

<<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով ՀՀ Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Նորքի Այգիներ փողոցից դեպի Սերո Խանզադյան փողոց գտնվող հատվածում հենապատի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ **24 163.43** հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ-ն:

Առդիր՝ եզրակացությունը 2 էջից:

Տնօրեն՝ **Ն. Սիրեկանյան**

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

տնօրեն Ն. Միրեկանյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Նորքի Այգիներ փողոցից դեպի Սերո Խանզադյան փողոց գտնվող հատվածում հենապատի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը

Պատվիրատու՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ <<ԹՈԽՈՒՆՑ ՓՐՈՋԵՔԹ>> ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Ա. ԹՈԽՈՒՆՑ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

Նախատեսվում է ՀՀ Երևան քաղաքի Նորք-Մարաշ վարչական շրջանի Նորքի Այգիներ փողոցից դեպի Սերո Խանզադյան փողոց գտնվող հատվածում հենապատի կառուցման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ հողային աշխատանքների իրականացում, գրունտների մշակում: Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում: Խճի նախապատրաստական շերտի փռում, երկաթբետոնե հենապատի կառուցման աշխատանքների իրականացում, երկաթբետոնե հիմքի և իրանի կառուցում, հենապատի հիդրոմեկուսացում: Հենապատի արտաքին ճակատների երեսապատում բազալտե սալերով, բազալտե թասակների տեղադրում: Հենապատի դրենաժային համակարգի իրականացում: Ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում: Մետաղական ճաղաշարի պատրաստում և տեղադրում, մետաղական տարրերի ներկում:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով Հաշվարկը կազմում է՝ **24 163.43** հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ- ն:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը <u>2487.08</u> և մեքենաների շահագործման ինդեքսը <u>3487.95</u>

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2026թ. N 08 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով :

1.Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:

2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմիյանց համապատասխան

3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային ծավալներին

4.Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. նախարարի 11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին

5. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

<u>Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծ- նախահաշիվը</u>

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին, նախահաշիվը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել համաձայնեցման և հաստատման:

Տնօրեն՝ Ն. Սիրեկանյան