

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է 33 քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան՝ ըստ ծավալաթերթերի:

Կոնստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2025թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով /ինդեքսներով/՝

աշխատավարձի համար 2,437.02

մեքենաների շահագործման համար 3,074.10

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 263,807 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակված 2025թ. N10 /հոկտեմբեր/ տեղեկագրից եւ 2025թ. շուկայական արժեքներից, դրանց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 5.72% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

«ՀՀ, Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Արելյան 17 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ»

Ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է

11,598.15 հազ. դրամ, որոնց մեջ ներառված են.

~շին. մոնտաժային աշխատանքները 10,488.78 հազ. դրամ

~տեխնիկական հսկողությունը 209.776 հազ. դրամ

~հեղինակային հսկողությունը 62.933 հազ. դրամ

~վերադարձի գումարը կազմում է 7.577 հազ. դրամ

*Ապամոնտաժված պիտանի նյութերը պահեստավորվում են եւ օգտագործվում են պատվիրատուի հայեցողությամբ

Կազմեց՝



Ա.Հովհաննիսյան

Ծրագրի անվանումը «ՀՀ, Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Աբեյյան 17 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ»

Ա Ս Փ Ո Փ Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ

		11,598.15 հազ. դր.			
Նախահաշվի և հաշվարկի համարը	Անվանումը	Շին.-մոնտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սաարքավորում-ներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Գլուխ N2 Շինարարության հիմնական օբյեկտներ				
Նախ N1-1	Շինարարական աշխատանքներ	8,004.74	495		8,499.74
Նախ N1-2	Ոռոգում	413.85			413.85
	Ընդամենը	8,418.60	495.00		8,913.60
	Ընդամենը 2 -- 7 գլուխներով	8,418.60	495.00		8,913.60
	Գլուխ N8				
1x0.5=0.5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	42.09			42.09
	Ընդամենը 2 -- 8 գլուխներով	8,460.69	495.00		8,955.69
	Գլուխ N9 Այլ ծախսեր				
0.6x0.5=0.3%	Ձմեռային թանկացումներ	25.38			25.38
	Ընդամենը	25.38			25.38
	Փոքր ծավալի ՇՄԱ 2%			169.21	169.21
	Առաջացած աղբի տեղափոխում 0.15%			12.69	12.69
	Ընդամենը 2 -- 9 գլուխներով	8,486.07	495.00	181.90	9,162.98
	Գլուխ N10 Տնօրենություն				
2.00%	Տեխնիկական հսկողություն			169.72	169.72
0.60%	Հեղինակային հսկողություն			50.92	50.92
	Ընդամենը			220.64	220.64
	Ընդամենը 2 -- 10 գլուխներով	8,486.07	495.00	402.54	9,383.61
	Չնախատեսված ծախսեր 3%	254.58	14.85	12.08	281.51
	Ընդամենը	8,740.65	509.85	414.62	9,665.12
	ԱԱՀ 20%	1,748.13	101.97	82.92	1,933.02
	Ընդամենը	10,488.78	611.82	497.54	11,598.15
	Այդ թվում վերադարձի գումարը				7.577

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Կազմեց՝



Ա. Դավթյան

Ա.Հովհաննիսյան

Նախահաշիվ N1-1 Հինարարական աշխատանքներ

Հինարարական աշխատանքների արժեքը - 8004.74

Այդ թվում սարքավորումներ - 495.00

հազ. դր.

հազ. դր.

Ինդեքսավորումը

աշխատավարձին

մեք. եւ սարք. շահագործմանը

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը

2,437.02

3,074.10

1.0572

NN	Քիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝									Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար							x1.02x1.05x
						Ըստ մորմերի	Գործող գներով	Ըստ մորմերի	Գործող գներով	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Արժեքը	Ընդհանուր արժեքը			1.0572
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Քանդման աշխատանքներ															
1	շուկա	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	գմ	22.00	0.15	0.05	0.12	0.0085	0.03						3.26		
2	շուկա	Մետաղական ավտոտնակների ապամոնտաժում մեխանիզմով	տ	8.15	12.41	3.2	7.80	1.5	4.61						101.14		
3	շուկա	Բետոնյա պատերի և պատերի վրայից բետոնյա շերտի քանդում մեխանիզմով	մ³	1.15	4.32	0.50	1.22	1.0	3.10						4.97		
4	շուկա	Բետոնե հիմքերի,հարթակների քանդում մեխանիզմով	մ³	1.80	4.33	0.200	0.49	1.25	3.84						7.79		
5	E22-64 K=0.6	Ոռոգման մետաղական խողովակաշարի ապամոնտաժում	գմ	29.0	0.31	0.114	0.28	0.012	0.04						9.13		
6	շուկա	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում մեխանիզմով /բետոնե հիմքով/	գմ	73.0	0.31			0.1	0.31						22.44		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում	մ ³	10.50	4.42	0.826	2.01	0.784	2.41						46.44		
8	E27-32	Հանքաձյուղով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում	մ ³	25.20	0.74	0.0718	0.17	0.1822	0.56						18.52		
9	C310-2 տ.մ.կ 29	Անվաղողի ապամոնտաժում	հատ	1	1.82	0.61	1.49	0.11	0.34						1.82		
10	E46-109	Բազալտե սալերի քանդում հատակներից բետոնե հիմքով	մ ²	2.1	0.52	0.186	0.45	0.022	0.07						1.09		
11	E1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	33.5	2.68	1.1	2.68								89.80		
12	C310 տ.մ.կ. 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում աղբավայր	տ	103.20	1.90	0.4	0.97	0.3	0.92						195.77		
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>															
		<u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ /բետոնե հիմքով/-եզրերը մշակված</u>															
1	E27-22-1	Խճի մախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	0.87	8.32	0.11	0.27	0.7600	2.34	ջուր	մ ³	0.07	0.154	0.01078	7.24	5.05	5.72
										խիճ	մ ³	1.26	4	5.04			
2	E27-82-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ/բետոնե հիմքով/-եզրերը մշակված	զմ	50.0	8.18	0.592	1.44	0.0071	0.02	Բազ. եզրաքար	զմ	1	4.75	4.75	409.11	5.93	6.72
										բետոն B15	մ ³	0.039	29.93	1.16727			
										շաղախ	մ ³	0.0006	26	0.0156			
		<u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100 մմ չափերով /բետոնե հիմքով/-եզրերը մշակված</u>															
1	E27-22-1	Խճի մախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	0.94	8.32	0.11	0.27	0.7600	2.34	ջուր	մ ³	0.07	0.154	0.01078	7.82	5.05	5.72
										խիճ	մ ³	1.26	4	5.04			
2	E27-83	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100 մմ չափերով /բետոնե հիմքով/-եզրերը մշակված	զմ	125	7.06	0.592	1.44	0.0071	0.02	բազ. եզրաքար	զմ	1	4	4	882.74	4.94	5.60
										բետոն B15	մ ³	0.031	29.933	0.927923			
										շաղախ	մ ³	0.0006	26	0.0156			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Նաղաճապարակում և մարզանքապարակում ռետինե ծածկույթի իրականացում															
1	E27-22-1	Խճի մախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	2.7	8.31	0.11	0.27	0.7600	2.34	խիճ	մ ³	1.26	4	5.04	22.44	5.04	5.71
2	E6-1	Ե/բ մախաշերտի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	1.35	34.39	0.7	1.71	0.28	0.86	բետոն B12.5	մ ³	1.02	27.556	28.10712	46.43	28.11	31.82
3	E6-86	Ամրանացանցի տեղադրում Φ4Bpl ամրանից	տ	0.030	20.78	6.76	16.47	1.4	4.30						0.62		
4	շուկա	Ամրանացցն Φ4Bpl, ք.150x150մմ	մ ²	27.0	0.91					ցանց	մ ²	1	0.8	0.8	24.46	0.80	0.91
5	շուկա	Միաձույլ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ./սոսնձի և գունանյութի խառնուրդով/	մ ²	27.0	8.23					ռետ. սալ 15մմ	մ ²	1	7	7	222.21	7.27	8.23
		Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում-գունավոր-<i>Старый город</i>								սոսնձ	կգ	0.25	0.467	0.11675			
										գունանյութ	կգ	0.4	0.38	0.152			
1	E27-22-1	Խճի մախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	6.100	8.32	0.11	0.27	0.7600	2.34	խիճ	մ ³	1.26	4	5.04	50.77	5.05	5.72
2	E27-19	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ.չոր ց/ա շաղախով	մ ³	4.88	18.06	0.07	0.17	0.21	0.65	ջուր	մ ³	0.07	0.154	0.01078	88.14	15.23	17.25
3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 4սմ հաստությամբ- <i>Старый город</i>	մ ²	122.0	4.37	0.212	0.52	0.129	0.40	ավազ	մ ³	1.364	4	5.456	533.69	3.06	3.46
		Այլ աշխատանքներ								ցեմենտ	տ	0.255	38.333	9.774915			
1	շուկա	Նոր փայտյա նստարանների ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	4	56.61					բետոնե սալիկներ	մ ²	1	3.055	3.055	226.45	50.00	56.61
2	շուկա	Նոր մետաղյա աղբամանների ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	3	33.97					ավազ	մ ³	0.0005	4	0.002	101.90	30.00	33.97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	շուկա	Նոր մանկական խաղասարքի /ճոճանակի/ ձեռքբերում և տեղադրում Romana 108.58.00-01 կամ համարժեք ու համանման-համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ-ներկայացնել սերտիֆիկատ/	կ/տ	1.0	560.47					խաղասարք	հատ	1	495	495	560.47	495.00	560.47
8	շուկա	Կանաչ տարածքների նախապատրաստում ծնապատման, ճիմապատում	մ ²	270.00	1.58	0.09	0.22			ճիմ	մ ²	1	1.2	1.2	426.07	1.20	1.36
9	Գնահաշվարկ	Մետաղական ճաղաչարի իրականացում/երկտակ յուղաներկումով/	զմ	20.0	5.71	0.71	1.73	0.007	0.02	նյութեր	զմ	1	3.5	3.5	114.29	3.50	3.96
10	E15-614	Մետաղական մակերևույթների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ	մ ²	12	1.29	0.384	0.94			հ/կ ներկ	կգ	0.244	1.273	0.310612	15.45	0.31	0.35
11	E8-11-1	Խճի մախ. շերտի իրկանացում/նոր կառուցվող ասիճան/	մ ³	0.3	7.44	0.45	1.10	0.37	1.14	խիճ	մ ³	1.15	4	4.6	2.38	4.60	5.21
12	E6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ/նոր կառուցվող ասիճան/	մ ³	0.32	28.55	0.7	1.71	0.28	0.86	բետոն B7.5	մ ³	1.02	22.5	22.95	9.14	22.95	25.99
13	E6-16	Ե/բ միաձույլ աստիճանների և թեքահարթակի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.64	39.67	1	2.44	0.77	2.37	բետոն B15	մ ³	1.015	29.93	30.37895	25.39	30.79	34.87
										կաղապարամած	մ ²	0.0754	4.167	0.314192			
										տախտակներ	մ ³	0.0008	125	0.1			
14	շուկա	Ամրան A500c	տ	0.060	273.63					ամրան	տ	1	241.667	241.667	16.42	241.67	273.63
15	շուկա	Ամրան Acl	տ	0.030	250.04					ամրան	տ	1	220.83	220.83	7.50	220.83	250.04
16	E11-221-2	Աստիճանների երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ., եզրագծի մեկ կողմից աղեղային հղկումով/առանց ծակոտկեն/	մ ²	3.0	11.89	2.15	5.24	0.036	0.11	բազալտե սալեր	մ ²	1	5.000	5	35.68	5.78	6.54
										շաղախ	մ ³	0.030	26.0	0.78			
17	P13-47	Աստիճանների դիմային մասերի երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ./առանց ծակոտկեն/	մ ²	1.80	23.40	6.7	16.33	0.15	0.46	բազալտե սալեր	մ ²	0.98	5.000	4.9	42.11	5.84	6.61
										շաղախ	մ ³	0.036	26.0	0.936			
18	Գնահաշվարկ	Աստիճանների մետաղական թռնաձողի տեղադրում/երկտակ յուղաներկումով/	զմ	1.8	5.14	0.64	1.56	0.004	0.01	բազրիք	զմ	1	3.15	3.15	9.25	3.15	3.57
										Page 6							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Առկա պատի ուժեղացում և վերանորոգում															
1	E1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	4.6	2.68	1.1	2.68								12.33		
2	E8-11	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	0.35	7.44	0.45	1.10	0.37	1.14	խիճ	մ ³	1.15	4	4.6	2.60	4.60	5.21
3	E6-160	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 դասի բետոնով, 20-40սմ չափաբանի խիճով	մ ³	1.68	69.56	6.18	15.06	0.96	2.95	բետոն B20	մ ³	1.015	31.39	31.86085	116.86	45.53	51.55
										տախտակ	մ ³	0.0300	125	3.75			
										Կողապարամ.	մ ²	2.05	4.167	8.54235			
										Էլեկտրող	կգ	1.7	0.808	1.3736			
4	շուկա	Ամրան A500c	տն	0.0440	273.63					Ամրան Φ16	տ	1	241.667	241.667	12.04	241.67	273.63
5	շուկա	Ամրալար AI	տն	0.02200	250.04					Ամրալար Φ8AI	տ	1	220.83	220.83	5.50	220.83	250.04
6	P23-48	Անցքերի շաղափում պատերում խարիսխների տեղադրման համար 12մմ, L=20սմ	հատ	21	0.64	0.240	0.58	0.0192	0.06						13.52		
7	E8-57	Պատերի քարե շարվածքի կարանների մաքրում 15մմ խորությամբ	մ ²	10.50	0.32	0.131	0.32								3.35		
8	E13-265	Պատերի մակերևույթի փոշեզերծում	մ ²	10.5	0.18	0.06	0.15	0.01	0.03						1.86		
9	P13-33 13-265 կիր.	Պատերի լվացում	մ ²	10.5	0.70	0.094	0.23	0.01	0.03	ջուր	մ ³	0.02	0.154	0.00308	7.37	0.39	0.44
										մաքրող նյութ	լ	0.25	1.55	0.3875			
10	E6-251 E6-249	Պատերի ուժեղացում տորկրետացումով, 100սմ հաստ.	մ ²	12.0	6.77	0.82	2.00	0.73	2.24	շաղախ	մ ³	0.01	26	0.26	81.27	2.23	2.53
										ավագ	մ ³	0.1045	4	0.418			
										ցեմենտ	տ	0.0406	38.333	1.55632			
11	E6-258	Ամրամների տեղադրում	տ	0.0800	111.17	8.86	21.59	29.14	89.58						8.89		
12	շուկա	Ամրան Φ10A500c	տ	0.0700	273.63					ամրան	տ	1	241.667	241.667	19.15	241.67	273.63
										Page 7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
13	շուկա	Ամրան Φ12A500c	տ	0.0100	273.63					ամրան	տ	1	241.667	241.667	2.74	241.67	273.63
14	E6-166	Ե/բ միաձուլվ հեծանների պատրաստում B15 դասի բետոնից	մ ³	0.84	70.57	6.07	14.79	0.97	2.98	բետոն B15	մ ³	1.015	29.93	30.37895	59.28	46.63	52.80
										կաղապարամած	մ ²	2.55	4.167	10.62585			
										տախտակներ	մ ³	0.0340	125	4.25			
										էլեկտրոդ	կգ	1.7	0.808	1.3736			
15	շուկա	Ամրան A500c	տ	0.0250	273.63					ամրան	տ	1	241.667	241.667	6.84	241.67	273.63
16	շուկա	Ամրան AI	տ	0.01500	250.04					ամրան	տ	1	220.83	220.83	3.75	220.83	250.04
17	E15-70	Բազալտե վրադիր քարերի տեղադրում 30սմ 450սմ /առանց ծակոտկեն/	մ ²	3.15	32.99	10.4	25.35	0.3	0.92	բազալտե թասակ	մ ²	1	5.000	5	103.91	5.94	6.72
										շաղախ	մ ³	0.036	26.0	0.936			
18	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	1.25	1.37	0.562	1.37								1.71		
19	C310-13 տ.մ.կ. 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում աղբավայր	տ	4.02	1.90	0.4	0.97	0.3	0.92						7.63		
20	E15-201	Պատերի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ ²	14.0	1.78	0.356	0.87	0.05	0.15	շաղախ	մ ³	0.026	26	0.676	24.97	0.68	0.77
21	E15-523 K=2	Պատերի ներկում ֆասադային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ ²	14.0	1.97	0.174	0.42	0.014	0.04	ֆասադ. ներկ	կգ	1.18	0.83	0.9794	27.64	1.33	1.51
										նախաներկ	կգ	0.3	0.361	0.1083			
										ծեփամածիկ	կգ	0.24	0.113	0.02712			
										լուծիչ	կգ	0.2	1.083	0.2166			
		<u>Նոր ե/բետոնյա հենապատեր</u>															
1	E1-1546	Գրունտի մշակում մեխանիզմով, կողալիցքով	մ ³	10.500	0.52	0.00677	0.02	0.1642	0.50						5.47		
2	E1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	1.1400	2.68	1.1	2.68								3.06		
2	E8-11	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	1.06	7.44	0.45	1.10	0.37	1.14	խիճ	մ ³	1.15	4	4.6	7.89	4.60	5.21
										Page 8							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	E6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ	մ ³	1.06	28.55	0.7	1.71	0.28	0.86	բետոն B7.5	մ ³	1.02	22.5	22.95	30.27	22.95	25.99
3	E6-160	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 դասի բետոնով, 20-40սմ չափաբաժնի խիճով	մ ³	3.8	69.55	6.18	15.06	0.96	2.95	բետոն B20	մ ³	1.015	31.38	31.8507	264.28	45.52	51.54
										տախտակ	մ ³	0.0300	125	3.75			
										Կաղապարամ.	մ ²	2.05	4.167	8.54235			
										Էլեկտրոդ	կգ	1.7	0.808	1.3736			
4	շուկա	Ամրան Φ16 A500c	տն	0.20000	273.63					Ամրան	տ	1	241.667	241.667	54.73	241.67	273.63
5	շուկա	Ամրալար AI	տն	0.1000	250.04					Ամրալար	տ	1	220.83	220.83	25.00	220.83	250.04
6	E6-93	Ե/բ հենապատի կառուցում B15 դասի բետոնից	մ ³	4.30	56.66	3.17	7.73	1.0	3.07	բետոն B15	մ ³	1.015	29.93	30.37895	243.64	40.50	45.86
										կաղապարամած	մ ²	1.18	4.167	4.91706			
										տախտակներ	մ ³	0.0253	125	3.1625			
										հեղյուս	կգ	1.4	1	1.4			
										էլեկտրոդ	կգ	0.8	0.808	0.6464			
7	շուկա	Ամրան Φ10 A500c	տ	0.23000	273.63					ամրան	տ	1	241.667	241.667	62.93	241.67	273.63
8	շուկա	Ամրան Acl	տ	0.01000	250.04					ամրան	տ	1	220.83	220.83	2.50	220.83	250.04
9	E8-27	Ջրամեկուսացում բիտումի տաք կրկնակի քուկով	մ ²	14.5	0.97	0.195	0.48	0.015	0.05	բիտում	կգ	2.4	0.165	0.396	14.06	0.40	0.45
10	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ ³	5.10	1.37	0.562	1.37								6.98		
11	C310-13 տ.մ.կ. 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնատավազային վրա եւ տեղափոխում աղբավայր	տ	7.90	1.90	0.4	0.97	0.3	0.92						14.99		
12	E15-201	Պատերի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ /ցանցով/	մ ²	24	2.07	0.356	0.87	0.05	0.15	շաղախ	մ ³	0.026	26	0.676	49.74	0.93	1.05
										ցանց	մ ²	1.02	0.25	0.255			
13	E15-523 K=2	Պատերի ներկում ֆասադային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ ²	24.0	1.95	0.174	0.42	0.014	0.04	ֆասադ. ներկ	կգ	1.18	0.83	0.9794	46.79	1.31	1.48
										նախաներկ	կգ	0.3	0.287	0.0861			
										ծեփամածիկ	կգ	0.24	0.113	0.02712			
										լուծիչ	կգ	0.2	1.083	0.2166			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
14	E15-70	Բազալտե վրադիր քարերի տեղադրում 30մ b=350մմ /առանց ծակոտկեն/	մ ²	5.30	32.99	10.4	25.35	0.3	0.92	բազալտե թասակ	մ ²	1	5.000	5	174.84	5.94	6.72
										շաղախ	մ ³	0.036	26.0	0.936			
		Ասֆալտբետոնյա աշխատանքներ															
1	E27-43 E27-43-1	Խճային հիմք H=12սմ	մ ²	100	1.14	0.0174	0.04	0.111	0.34	խիճ 10-20մմ	մ ³	0.015	4	0.06	114.04	0.67	0.76
										խիճ 40-70մմ	մ ³	0.1512	4	0.6048			
										ջուր	մ ³	0.03	0.154	0.00462			
2	E27-251	Բիտումի լցում խճի վրա 100 մ2 (4.12տ/1000մ2)	տ	0.412	199.19			2.2	6.76	բիտում	տ	1.03	165	169.95	82.07	169.95	192.43
3	E27-164-2 E27-165-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ²	100	3.91	0.02086	0.05	0.0474	0.15	ասֆալտբետոն	տ	0.1216	27	3.2832	391.40	3.28	3.72
		Ասֆալտբետոնյա աշխատանքներ մայթ															
1	E27-42 E27-42 -1	7 սմ հաստությամբ խճե շերտի իրականացում	մ ²	38.0	0.90	0.0174	0.04	0.1276	0.39	խիճ 10-20մմ	մ ³	0.015	4	0.06	34.28	0.41	0.47
										խիճ 40-70	մ ³	0.0882	4	0.3528			
2	E27-25-1	Ավազակոպձային խառնուրդից պրոֆիլի ուղղում	մ ²	38.0	0.50	0.0169	0.04	0.0562	0.17	ջուր	մ ³	0.015	0.167	0.002505	19.03	0.25	0.29
										աավազակոպիճ	մ ³	0.066	3.8	0.2508			
3	E27-169	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ	մ ²	38	2.46	0.08230	0.20			ասֆալտբետոն	տ	0.0714	28	1.9992	93.64	2.00	2.26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Լուսավորություն															
1	Գնահաշվարկ	4մ-անոց հենասյուների տեղադրում արևային լուսատուներով /յուրաքանչյուրը 200w /	հատ	4	51.18					նյութեր	հատ	1	45.2	45.2	204.71	45.20	51.18

Ընդամենը /հազ. դր./	6859.94
Սարքավորումներ	495.00
Ընդամենը առանց սարք./հազ. դր./	6364.94
Վերադիր ծախսեր 13.3%	846.54
Ընդամենը /հազ. դր./	7211.48
Շահույթ 11%	793.26
Ընդամենը /հազ. դր./	8499.74

Կազմեց՝



Ա.Հովհաննիսյան

Ծրագրի անվանումը

«ՀՀ, Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Աբելյան 17 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ»

Նախահաշիվ N1-2 Ոռոգում

Շինարարական աշխատանքների արժեքը - 413.85

հազ. դր.

Ինդեքսավորումը

աշխատավարձին

2,437.02

մեք. եւ սարք. շահագործմանը

3,074.10

Տրանսպորտային ծախսերի գործակիցը

1.0572

NN	Քիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	1 միավորի ընդհանուր արժեքը /հազ. դր./	Այդ թվում՝									Ընդհանուր արժեքը	Նյութերի արժեքը	Նյութերի արժեքը
						Աշխատավարձը		Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Նյութերի ծախսը եւ արժեքը 1 միավորի համար							x1.02x1.05x
						Ըստ նորմերի	Գործող գներով	Ըստ նորմերի	Գործող գներով	Անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Արժեքը	Ընդհանուր արժեքը			1.0572
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ոռոգում															
		Ֆողային աշխատանքներ															
1	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ ³	4.95	2.68	1.1	2.68								13.27		
2	E1-1634	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ/	մ ³	4.95	5.04			0.0203	0.06	ավազ	մ ³	1.1	4	4.4	24.97	4.40	4.98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	C310 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում աղբավայր	տ	5.94	1.80	0.4	0.88	0.3	0.92						10.69		
		Տեխնոլոգիական աշխատանքներ															
	E22-399	Սիացում գործող ջրագծին	տեղ	1	5.09	1.24	3.02	0.59	1.81	խողովակ	զմ	0.4	0.57	0.228	5.09	0.23	0.26
	E22-118	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=63x3,8մմ, 10,0 մթն .ճնշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	46.0	0.95	0.06	0.15	0.05	0.15	խողովակ	զմ	1.01	0.57	0.5757	43.78	0.58	0.65
	E22-117	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=50x3,0մմ, 10,0 մթն .ճնշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	24.0	0.69	0.06	0.15	0.05	0.15	խողովակ	զմ	1.01	0.34	0.3434	16.53	0.34	0.39
	E22-117	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=40x2,4մմ, 10,0 մթն .ճնշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	40.0	0.56	0.06	0.15	0.05	0.15	խողովակ	զմ	1.01	0.225	0.22725	22.29	0.23	0.26
	E22-117	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=32x2,0մմ, 10,0 մթն .ճնշ. /հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	34.0	0.46	0.06	0.15	0.05	0.15	խողովակ	զմ	1.01	0.141	0.14241	15.68	0.14	0.16
	E22-365	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում /թեքում, անցում, սիացում,եռաբաշխիկ/	հատ	52	1.34	0.231	0.56	0.151	0.46	ծեւավոր մասեր	հատ	1	0.28	0.28	69.90	0.28	0.32
	շուկա	Ջրցան ցնցուղ	հատ	24	1.36					ցնցուղ	հատ	1	1.2	1.2	32.61	1.20	1.36
	շուկա	Ջրթող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	2	8.49	1.89	4.61	0.3	0.92	մյութեր		1	2.62	2.62	16.99	2.62	2.97
	E6-225	Բետոնե ե/բ հոր փականների տեղադրման համար 600x600x500	ս ³	0.08	135.67	8.78	21.40	0.92	2.83	բետոն B15	մ ³	1.015	29.93	30.37895	10.85	98.43	111.44
										կաղապարամած	մ ²	1.28	4.167	5.33376			
										փայտանյութ	մ ³	0.0087	125	1.0875			
										ամրան	կգ	0.255	241.667	61.62509			
	շուկա	Չորի մետաղական կափարիչ	հատ	2	4.08					մետաղական կափարիչ	հատ	1	3.6	3.6	8.15	3.60	4.08
	E22-362	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.010	1915.54	190	463.03	362	1112.82	ծեւավոր մասեր	տ	1	300	300	19.16	300.00	339.68
										Page 13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	E22-313	Խողովակաշարի լվացում	կմ	0.144	82.56	29.8	72.62			ջուր	մ ³	57	0.154	8.778	11.89	8.78	9.94
	E16-134	Դատարկման փական d=32մմ	հատ	2	3.61	0.97	2.36	0.13	0.40	փական	հատ	1	0.75	0.75	7.23	0.75	0.85

Ընդամենը /հազ. դր./	329.07
Վերադիր ծախսեր 13.3%	43.77
Ընդամենը /հազ. դր./	372.84
Շահույթ 11%	41.01
Ընդամենը /հազ. դր./	413.85

Կազմեց՝



Ա.Հովհաննիսյան

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ
Сводная ведомость объема работ

**«ՀՀ, Երևան քաղաքի Աջափնյակ վարչական շրջանի Աբելյան 17 շենքի
բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ»**
**Масштабные ремонтные работы во дворе дома № 17 по улице Абеяна в
административном районе Аджапняк города Еревана.**

NN	Փնմանում Обоснование	Աշխատանքների անվանումը Названия работ	Չափման միավորը Единица измерения	Ծավալը Объем	Միավորի ընդհանուր արժեքը Цена единицы	Ընդհանուր արժեքը Всего
					հազ. դրամ тыс. Драм	հազ. դրամ тыс. Драм
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u> <u>Демонтажные работы</u>				
1	շուկա	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում Демонтаж металлического забора	զմ пм	22.00	0.19	4.22
2	շուկա	Մետաղական ավտոտնակների ապամոնտաժում մեխանիզմով Демонтаж металлических гаражей с помощью механизма	տ т	8.15	16.07	130.96
3	շուկա	Բետոնյա պատերի և պատերի վրայից բետոնյա շերտի քանդում մեխանիզմով Демонтаж бетонных стен и бетонного слоя на стенах с помощью механизма	մ ³ м ³	1.15	5.60	6.44
4	շուկա	Բետոնե հիմքերի, հարթակների քանդում մեխանիզմով Демонтаж бетонных фундаментов и платформ с помощью механизма.	մ ³ м ³	1.80	5.61	10.09
5	E22-64 K=0.6	Ոռոգման մետաղական խողովակաշարի ապամոնտաժում Демонтаж металлических ирригационных трубопроводов	զմ пм	29.0	0.41	11.82
6	շուկա	Բետոնե եզրաքարերի ապամոնտաժում մեխանիզմով /բետոնե հիմքով/ Демонтаж бетонных бордюров с помощью механизма /с бетонным основанием/	զմ пм	73.0	0.40	29.06
7	E27-33	Ասֆալտբետոնե շերտի քանդում Демонтаж асфальтобетонного слоя	մ ³ м ³	10.50	5.73	60.14
8	E27-32	Հանքաձյուրով տոգորված խճային ծածկույթների քանդում Демонтаж асфальтобетонных гравийных покрытий	մ ³ м ³	25.20	0.95	23.99
9	C310-2 տ.մ.կ 29	Անվադողի ապամոնտաժում Снятие шин	հատ шт	1	2.36	2.36
10	E46-109	Բազալտե սալերի քանդում հատակներից բետոնե հիմքով Демонтаж базальтовых плит с полов с бетонным основанием.	մ ² м ²	2.1	0.67	1.42

1	2	3	4	5	6	7
11	E1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով Ручная обработка почвы	մ ³ м ³	33.5	3.47	116.29
12	C310 տ.մ.կ. 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում աղբավայր Сбор строительных отходов, погрузка в самосвалы и транспортировка на свалку.	տ т	103.20	2.46	253.51
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				650.28
		Կշիռ (%) Процент (%)				7.10%
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u> <u>Строительные работы</u>				
		<u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում</u> <u>150*300մմ</u> <u>/բետոնե հիմքով/-եզրերը մշակված</u> <u>Укладка базальтовых бордюрных камней</u> <u>150*300 мм</u> <u>/на бетонное основание/- обработанные</u> <u>края</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ Нанесение гравийного подготовительного слоя толщиной 7 см.	մ ³ м ³	0.87	10.78	9.38
2	E27-82-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ/բետոնե հիմքով/ -եզրերը մշակված Укладка базальтовых бордюрных камней 150*300 мм / с бетонным основанием / - обработанные края	զմ мм	50.0	10.59	529.74
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				539.12
		Կշիռ (%) Процент (%)				5.88%
		<u>Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում</u> <u>200x100 մմ չափերով /բետոնե հիմքով/-</u> <u>եզրերը մշակված</u> <u>Укладка базальтовых бордюрных камней</u> <u>200x100 мм /бетонное основание/ -</u> <u>обработка краев.</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ Нанесение гравийного подготовительного слоя толщиной 5 см.	մ ³ м ³	0.94	10.78	10.13

1	2	3	4	5	6	7
2	E27-83	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100 մմ չափերով /բետոնե հիմքով/- եզրերը մշակված Укладка базальтовых бордюрных камней 200x100 мм /бетонное основание/ - обработка краев.	զմ мм	125	9.14	1143.04
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1153.17
		Կշիռ (%) Процент (%)				12.59%
		<u>խաղահրապարակում և</u> <u>մարզահրապարակում ռետինե</u> <u>ծածկույթի իրականացում</u> <u>Нанесение резинового покрытия на</u> <u>детские площадки и спортивные поля.</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ Нанесение гравийного подготовительного слоя толщиной 10 см.	մ ³ м ³	2.7	10.76	29.06
2	E6-1	Ե/բ նախաշերտի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից Подготовка железобетонного основания из бетона класса B12.5	մ ³ м ³	1.35	44.53	60.12
3	E6-86	Ամրանացանցի տեղադրում Ф4ВрI ամրանից Монтаж арматурной сетки из арматуры Ф4ВрI.	տ т	0.030	26.91	0.81
4	շուկա	Ամրանացնց Ф4ВрI, ք.150x150մմ Арматурная сетка Ф4ВрI, ш.150x150мм	մ ² м ²	27.0	1.17	31.67
5	շուկա	Միաձուլ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ./սոսնձի և գունանյութի խառնուրդով/ Нанесение монолитного резинового покрытия толщиной 15 мм /с использованием смеси клея и пигмента/	մ ² м ²	27.0	10.66	287.74
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				409.39
		Կշիռ (%) Процент (%)				4.47%
		<u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում-</u> <u>գունավոր-/Старый город/</u> <u>Укладка цветной бетонной плитки (томета)</u> <u>/Старый город/</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ Нанесение гравийного подготовительного слоя толщиной 5 см.	մ ³ м ³	6.100	10.78	65.74
2	E27-19	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ.չոր ց/ա շաղախով Выравнивающий слой под бетонные плиты, сухой раствор толщиной 4 см.	մ ³ м ³	4.88	23.39	114.13

1	2	3	4	5	6	7
3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 4սմ հաստությամբ-/Старый город/ Укладка бетонной плитки толщиной 4 см -/Старый город/	մ ² մ ²	122.0	5.66	691.07
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				870.94
		Կշիռ (%) Процент (%)				9.51%
		<u>Այլ աշխատանքներ</u> <u>Другие работы</u>				
1	շուկա	Նոր փայտյա նստարանների ձեռք բերում և տեղադրում Приобретение и установка новых деревянных скамеек.	հատ шт	4	73.31	293.23
2	շուկա	Նոր մետաղյա աղբամանների ձեռք բերում և տեղադրում Приобретение и установка новых металлических мусорных баков.	հատ шт	3	43.98	131.95
4	շուկա	Նոր մանկական խաղասարքի /ճոճանակի/տեղադրում Romana 108.58.00-01 կամ համարժեք ու համանման-համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ-ներկայացնել սերտիֆիկատ/ Установка нового детского игрового устройства /качелей/ Romana 108.58.00-01 или аналогичного и похожего - согласование с заказчиком - предоставление сертификата/	կ/տ к/т	1.0	84.78	84.78
8	շուկա	Կանաչ տարածքների նախապատրաստում ճմապատման, ճիմապատում Подготовка зеленых зон к мощению, укладке зеленого покрытия	մ ² մ ²	270.00	2.04	551.71
9	Գնահաշվարկ	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում/երկտակ յուղաներկումով/ Монтаж металлических перил с двухслойной масляной покраской	զմ мм	20.0	7.40	148.00
10	E15-614	Մետաղական մակերևույթների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ Покраска металлических поверхностей в 2 слоя антикоррозионной краски.	մ ² մ ²	12	1.67	20.01
11	E8-11-1	Խճի նախ. շերտի իրկանացում/նոր կառուցվող ասիճան/ Укладка гравийного подготовительного слоя /новые лесницы/	մ ³ մ ³	0.3	9.64	3.08
12	E6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ/նոր կառուցվող ասիճան/ Укладка подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной 10 см / новопостроенный фундамент /	մ ³ մ ³	0.32	36.97	11.83

1	2	3	4	5	6	7
13	E6-16	Ե/բ միաձույլ աստիճանների և թեքահարթակի կառուցում B15 դասի բետոնից Строительство монолитных лестниц и пандусов из бетона класса B15.	մ ³ м ³	0.64	51.37	32.88
14	շուկա	Ամրան A500с Арматура A500с	տ т	0.060	354.32	21.26
15	շուկա	Ամրան AсI Катанка AсI	տ т	0.030	323.77	9.71
16	E11-221-2	Աստիճանների երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ., եզրագծի մեկ կողմից աղեղային հղկումով/առանց ծակոտկեն/ Облицовка лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм, отполированными дуговой шлифовкой с одной стороны кромки (непористые).	մ ² м ²	3.0	15.40	46.21
17	P13-47	Աստիճանների դիմային մասերի երեսպատում բազալտե սալերով, 30մմ հաստ./առանց ծակոտկեն/ Облицовка передних частей лестницы базальтовыми плитами толщиной 30 мм (непористыми).	մ ² м ²	1.80	30.30	54.53
18	Գնահաշվարկ	Աստիճանների մետաղական բռնաձողի տեղադրում/երկտակ յուղաներկումով/ Монтаж металлических лестничных перил с двухслойной масляной покраской.	զմ мм	1.8	6.65	11.98
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1421.16
		Կշիռ (%) Процент (%)				15.51%
		<u>Առկա պատի ուժեղացում և վերանորոգում</u> <u>Укрепление и ремонт существующей стен</u>				
1	E1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով Ручная обработка почвы	մ ³ м ³	4.6	3.47	15.97
2	E8-11	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ Нанесение гравийного подготовительного слоя толщиной 10 см.	մ ³ м ³	0.35	9.64	3.37
3	E6-160	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 դասի բետոնով, 20-40մմ չափաբաժնի խիճով Строительство железобетонных фундаментных балок из бетона класса B-20, щебень фракции 20-40 мм	մ ³ м ³	1.68	90.07	151.32
4	շուկա	Ամրան A500с Арматура A500с	տն тн	0.0440	354.32	15.59

1	2	3	4	5	6	7
5	շուկա	Ամրալար AI Катанка AI	տն տ	0.02200	323.77	7.12
6	P23-48	Անցքերի շաղափում պատերում խարիսխների տեղադրման համար 12մմ, L=20սմ Сверление отверстий в стенах для установки анкеров 12 мм, длина = 20 см.	հատ шт	21	0.83	17.51
7	E8-57	Պատերի քարե շարվածքի կարանների մաքրում 15մմ խորությամբ Очистка швов каменной стены на глубину 15 мм.	մ ² м ²	10.50	0.41	4.34
8	E13-265	Պատերի մակերևույթի փոշեզերծում Протирка пыли со стен	մ ² м ²	10.5	0.23	2.41
9	P13-33 13-265 կիր.	Պատերի լվացում Мойка стен	մ ² м ²	10.5	0.91	9.55
10	E6-251 E6-249	Պատերի ուժեղացում տորկրետացումով, 100մմ հաստ. Усиление стены торкрет-бетоном толщиной 100 мм.	մ ² м ²	12.0	8.77	105.23
11	E6-258	Ամրանների տեղադրում Установка арматуры	տ т	0.0800	143.95	11.52
12	շուկա	Ամրան Φ 10A500с Арматура Φ 10A500с	տ т	0.0700	354.32	24.80
13	շուկա	Ամրան Φ 12A500с Арматура Φ 12A500с	տ т	0.0100	354.32	3.54
14	E6-166	Ե/բ միաձուլվ հեծանների պատրաստում B15 դասի բետոնից Производство железобетонных балок из бетона класса B15.	մ ³ м ³	0.84	91.38	76.76
15	շուկա	Ամրան A500с Арматура A500с	տ т	0.0250	354.32	8.86
16	շուկա	Ամրան AI Арматура AI	տ т	0.01500	323.77	4.86
17	E15-70	Բազալտե վրադիր քարերի տեղադրում 30մմ 450մմ /առանց ծակոտկեն/ Установка базальтовых калпаков 30мм 450мм /без пор/	մ ² м ²	3.15	42.72	134.56
18	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Ручная засыпка естественного грунта путем уплотнения.	մ ³ м ³	1.25	1.77	2.22
19	C310-13 տ.մ.կ. 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում աղբավայր Сбор строительных отходов, погрузка в самосвалы и транспортировка на свалку.	տ т	4.02	2.46	9.87

1	2	3	4	5	6	7
20	E15-201	Պատերի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ Штукатурка стен цементным раствором в соотношении 1:3.	մ ² մ ²	14.0	2.31	32.33
21	E15-523 K=2	Պատերի ներկում ֆասադային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Покраска стен фасадной краской (цвет согласовать с заказчиком).	մ ² մ ²	14.0	2.56	35.80
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				677.52
		Կշիռ (%) Процент (%)				7.39%
		<u>Նոր ե/բետոնյա հենապատեր</u> <u>Новые железобетонные подпорные стены</u>				
1	E1-1546	Գրունտի մշակում մեխանիզմով, կողալիցքով Обработка почвы с помощью механизмов, боковое засыпание	մ ³ մ ³	10.500	0.68	7.09
2	E1-961	Գրունտի մշակում ձեռքով Ручная обработка почвы	մ ³ մ ³	1.1400	3.47	3.96
2	E8-11	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ Нанесение гравийного подготовительного слоя толщиной 10 см.	մ ³ մ ³	1.06	9.64	10.22
3	E6-1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի բետոնից 10սմ հաստությամբ Нанесение подготовительного слоя из бетона класса B7.5 толщиной 10 см	մ ³ մ ³	1.06	36.97	39.19
3	E6-160	Երկաթբետոնե հիմնային հեծանների իրականացում B-20 դասի բետոնով, 20-40մմ չափաբաժնի խիճով Строительство железобетонных фундаментных балок из бетона класса B-20, щебень фракции 20-40 мм	մ ³ մ ³	3.8	90.06	342.22
4	շուկա	Ամրան Φ16 A500c Арматура Φ16 A500c	տն тн	0.20000	354.32	70.86
5	շուկա	Ամրալար Al Катанка Al	տն тн	0.1000	323.77	32.38
6	E6-93	Ե/բ հենապատի կառուցում B15 դասի բետոնից Строительство железобетонной подпорной стены из бетона класса B15.	մ ³ մ ³	4.30	73.37	315.49
7	շուկա	Ամրան Φ10 A500c Арматура Φ10 A500c	տ т	0.23000	354.32	81.49

1	2	3	4	5	6	7
8	շուկա	Ամրան Acl Арматура Acl	տ т	0.01000	323.77	3.24
9	E8-27	Զրամեկուսացում բիտումի տաք կրկնակի քսուկով Гидроизоляция методом нанесения горячего двойного битумного покрытия.	մ ² м ²	14.5	1.26	18.21
10	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով Ручная засыпка естественного грунта путем уплотнения.	մ ³ м ³	5.10	1.77	9.04
11	C310-13 տ.մ.կ. 29	Շին. աղբի հավաքում, բարձում ինքնաթափերի վրա եւ տեղափոխում աղբավայր Сбор строительных отходов, погрузка в самосвалы и транспортировка на свалку.	տ т	7.90	2.46	19.41
12	E15-201	Պատերի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ /ցանցով/ Штукатурка стен цементным раствором в соотношении 1:3 /с сеткой/	մ ² м ²	24	2.68	64.40
13	E15-523 K=2	Պատերի ներկում ֆասադային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/ Покраска стен фасадной краской (цвет согласовать с заказчиком).	մ ² м ²	24.0	2.52	60.58
14	E15-70	Բազալտե վրադիր քարերի տեղադրում 30մմ b=350մմ /առանց ծակոտկեն/ Укладка базальтовых калпаков толщиной 30 мм (диаметр 350 мм) без пор.	մ ² м ²	5.30	42.72	226.40
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				1304.17
		Կշիռ (%) Процент (%)				14.23%
		Ասֆալտբետոնյա աշխատանքներ				
1	E27-43 E27-43-1	Խճային հիմք H=12սմ Гравийное основание, высота 12 см.	մ ² м ²	100	1.48	147.66
2	E27-251	Բիտումի լցում խճի վրա 100 մ2 (4.12տ/1000մ2) Битумная засыпка на гравийном основании 100 м2 (4,12 т/1000 м2)	տ т	0.412	257.93	106.27
3	E27-164-2 E27-165-2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ Нанесение покрытия из гранулированного асфальтобетона толщиной 5 см.	մ ² м ²	100	5.07	506.82
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				760.75

1	2	3	4	5	6	7
		Կշիռ (%) Процент (%)				8.30%
		<u>Ասֆալտբետոնյա աշխատանքներ</u> <u>մայր</u> <u>Асфальтобетонное покрытие</u> <u>дорожное покрытие</u>				
1	E27-42 E27-42 -1	7 սմ հաստությամբ խճե շերտի իրականացում Нанесение слоя гравия толщиной 7 см.	մ ² м ²	38.0	1.17	44.39
2	E27-25-1	Ավազակոպչային խառնուրդից պրոֆիլի ուղղում Коррекция профиля из песчано-гравийной смеси	մ ² м ²	38.0	0.65	24.64
3	E27-169	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ Нанесение покрытия из гранулированного асфальтобетона толщиной 3 см.	մ ² м ²	38	3.19	121.25
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				190.28
		Կշիռ (%) Процент (%)				2.08%
		Լուսավորություն Освещение				
1	Գնահաշվարկ	4մ-անոց հենասյուների տեղադրում արևային լուսատուներով /յուրաքանչյուրը 200w / Установка 4-метровых столбов с солнечными светильниками (по 200 Вт каждый).	հատ шт	4	66.27	265.08
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				265.08
		Կշիռ (%) Процент (%)				2.89%
		Ոռոգում Орошение				
		<u>Յոդային աշխատանքներ</u> <u>Земляные работы</u>				
1	E1-961	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Ручная обработка почвы III категории	մ ³ м ³	4.95	3.47	17.18
2	E1-1634	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ/ Песок /нижний и верхний защитный слой/	մ ³ м ³	4.95	6.53	32.33

1	2	3	4	5	6	7
3	C310 տ.մ.կ 29	Ավելորդ բնահողի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում աղբավայր Погрузка излишков плодородной почвы в самосвалы и транспортировка их на свалку.	տ т	5.94	2.33	13.84
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				63.36
		Կշիռ (%) Процент (%)				0.69%
		<u>Տեխնոլոգիական աշխատանքներ</u> <u>Технологические работы</u>				
	E22-399	Միացում գործող ջրագծին Подключение к существующей водопроводной линии	տեղ мест	1	6.60	6.60
	E22-118	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=63x3,8մմ, 10,0 մթն.ճնշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/ Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром d=63x3,8 мм, при давлении 10,0 атм/с гидравлическими испытаниями/	զմ мм	46.0	1.23	56.69
	E22-117	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=50x3,0մմ, 10,0 մթն.ճնշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/ Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром d=50x3,0 мм, при давлении 10,0 атм/с гидравлическими испытаниями/	զմ мм	24.0	0.89	21.40
	E22-117	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=40x2,4մմ, 10,0 մթն.ճնշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/ Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 40 мм и толщиной стенки 2,4 мм, при давлении 10 атм и с гидравлическими испытаниями.	զմ мм	40.0	0.72	28.86
	E22-117	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=32x2,0մմ, 10,0 մթն.ճնշ. /հիդրավլիկ փորձարկմամբ/ Монтаж трубопровода из полиэтиленовых труб диаметром 32x2,0 мм, при давлении 10,0 атм /с гидравлическими испытаниями/	զմ мм	34.0	0.60	20.30
	E22-365	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում /թեքում, անցում, միացում, եռաբաշխիկ/ Монтаж профильных деталей из полиэтилена /гибка, переходник, соединение, тройник/	հատ шт	52	1.74	90.51
	շուկա	Ջրցան ցնցուղ душевая лейка	հատ шт	24	1.76	42.23
	շուկա	Ջրոդդ հանգույցների համալրում Монтаж систем водоснабжения	կ-տ к-т	2	11.00	22.00

1	2	3	4	5	6	7
	E6-225	Բետոնե ե/բ հոր փականների տեղադրման համար 600x600x500 ж/б колодец 600x600x500 Для установки клапанов	մ ³ м ³	0.08	175.67	14.05
	շուկա	Հորի մետաղական կափարիչ Металлическая крышка колодца	հատ шт	2	5.28	10.56
	E22-362	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում Сборка стальных профильных деталей	տ т	0.010	2480.40	24.80
	E22-313	Խողովակաշարի լվացում Промывка трубопровода	կմ км	0.144	106.91	15.39
	E16-134	Դատարկման փական d=32մմ Сливной клапан d=32 мм	հատ шт	2	4.68	9.36
		Ընդամենը տվյալ բաժնով Итого по разделу				362.76
		Կշիռ (%) Процент (%)				3.96%
		Ընդամենը բոլոր բաժիններով ներառյալ շահույթը 11% Итого по всем разделам, включая прибыль 11%				8667.98
		Կշիռ (%) Процент (%)				94.60%
		Սարքավորումներ Оборудования				
1	շուկա	Նոր մանկական խաղասարքի /ճոճանակի/ ձեռքբերում Romana 108.58.00-01 կամ համարժեք ու համանման-համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ-ներկայացնել սերտիֆիկատ/ Приобретение нового детского игрового оборудования /качелей/ Romana 108.58.00-01 или аналогичного и похожего - согласование с покупателем - предоставление сертификата/	կ/տ к/т	1.0	495.00	495.00
		Ընդամենը սարքավորումներ Итого по оборудованям				495.00
		Կշիռը սարքավորումներ Процент по оборудованям				5.40%
		Ընդամենը բոլոր բաժիններով + սարքավորումներ Итого по всем разделам + оборудования				9162.98

1	2	3	4	5	6	7
		Ընդամենը կշիռը Процент /всего/				100.0%
		ԱԱՀ, 20% НДС, 20%				1832.60
		Ընդամենը ВСЕГО				10995.57

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Ա. Դավթյան

Կազմեց՝



Ա.Հովհաննիսյան