

Անդրանիկի 80 շենքի դիմացի տարածքի բարեկարգում

Благоустройство территории напротив здания по адресу ул.Андраника 80

Ծավալաթերթ -Նախահաշիվ

Объемный лист-смета

Հ/Հ NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը Наименование работ	Էդ.изм Չափ.միավ. Ед.изм.	Քանակ количество Քանակ количество	Արժեքը հազ դրամ Стоимость тыс.драм		Ընդհանուր % Всего
				Միավորի за единицу	Ընդհանուր Всего	
1	2	3	4	5	6,000	7
	1. Տարածքի բարեկարգում Благоустройство территории					
1	<i>Քանդման աշխատանքներ</i> <i>Разборные работы</i>					
2	Ասֆալտ-բետոնե ծածկույթների քանդում Разборка асфальтобетонного покрытия	կմ/կуб. м	10,6	5,72397300	60,674	
3	Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում Разборка базальтовых бортовых камней 150x300мм	մ/մ	82	1,37067400	112,395	
4	Մետաղական բազրիկի ապամոնտաժում Демонтаж металлических перил h-1.5м (металлолом)	մ/մ	41	0,63580200	26,068	
5	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում Демонтаж металлического ограждения h-1.5м (металлолом)	մ/մ	50	0,63580200	31,790	
6	Նստարանի ապամոնտաժում (վերադարձ համայնքապետարան) Демонтаж скамейки (возврат общине)	հատ/շ т	5	23,58931200	117,947	
7	Մանկական խաղերի ապամոնտաժում (վերադարձ համայնքապետարան) Демонтаж детских игр (возврат общине)	հատ/շ т	3	23,58931200	70,768	
8	Մարզասարքերի ապամոնտաժում (վերադարձ համայնքապետարան) Демонтаж спортивных снарядов (возврат общине)	հատ/շ т	2	23,58931200	47,179	
9	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժում Демонтаж труб (металлолом)	տ/տ	0,015	116,09902000	1,741	
10	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка строительного мусора на автосамосвалы	տ/տ	27,15	0,72340800	19,641	
11	Շինարարական աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка строительного мусора на расстояние 13 км (14.29*1.9)	տ/տ	27,15	3,61704000	98,203	

1	2	3	4	5	6,000	7
12	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Выгрузка строительного мусора	տ/т	27,15	0,88416500	24,005	
13	Վերականգնման աշխատանքներ Восстановительные работы					
14	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով բետոնե եզրաքարերի տակ Разработка грунта 4 гр. вручную под бетонные бортовые камни	լսմ/կуб. м	20	6,04342800	120,869	
15	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ. 100мм	լսմ/կуб. м	5	10,83143000	54,157	
16	Նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ Установка новых бетонных бортовых камней 150*300мм	մ/մ	58	8,61936300	499,923	
17	Նոր բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 80*200մմ Установка новых бетонных бортовых камней 80*200мм	մ/մ	142	6,16912600	876,016	
18	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ. 100мм	լսմ/կуб. м	9,4	17,22791500	161,942	
19	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացում ցեմենտ-ավազից Устройство цементно-песчаного подстилающего слоя	լսմ/կуб. м	4,7	27,10788500	127,407	
20	Մայրերի իրականացում բետոնե սալերից, կարանների լցումով ավազով Устройство бетонных плит Томент с заполнением швов песком	քմ/կվ.м	94	7,31782800	687,876	
21	Հիմնատակի իրականացում բազալտե խճիգ 10սմ հաստ. արահետների տակ Щебеночное основание под асфальтобетонное покрытие толщ. 10см (около бортовых камней)	քմ/կվ.м	29	1,58531100	45,974	
22	Մանրահատիկ ասֆալտբետոն խառնուրդից ծածակույթի իրականացում 4սմ հաստ. արահետներում Асфальтобетонное покрытие дорожек толщ. 4 см	քմ/կվ.м	29	4,40346100	127,700	
23	Գրունտի մշակում ձեռքով 4 կարգ գր. բետոնե Разработка грунта 4 гр. вручную под детские игры	լսմ/կуб. м	1,82	6,04083500	10,994	
24	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ. 100мм	լսմ/կуб. м	0,3	17,23774300	5,171	
25	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-200	լսմ/կуб. м	0,86	47,15997800	40,558	
26	Ամրան Арматура Ամրան А500с d-16 Арматура	կգ/кг	91	0,45613300	41,508	
27	Նոր սղարանի ձեռք բերում և տեղադրում (գույք) Приобретение и установка детских игр (горки) (инвентарь)	հատ/шт	1	47,178623000	47,179	

1	2	3	4	5	6,000	7
28	Նոր պտտակառուսելի ձեռք բերում և տեղադրում (զույր) Приобретение и установка детских игр (карусель) (инвентарь)	հատ/շ т	1	47,17862300	47,179	
29	Նոր հորիզոնական ճոճանակի ձեռք բերում և տեղադրում (զույր) Приобретение и установка детских игр (горизонтальные качели) (инвентарь)	հատ/շ т	1	47,17862300	47,179	
30	Նոր ուղղահից ճոճանակի ձեռք բերում և տեղադրում (զույր) Приобретение и установка детских игр (вертикальные качели) (инвентарь)	հատ/շ т	1	47,17862300	47,179	
31	Բակային ֆիթնես մարզաաարքերի տեղադրում ոտքի (զույր) Установка фитнес дворовых снарядов для ног (инвентарь)	հատ/շ т	1	47,17862300	47,179	
32	Բակային ֆիթնես մարզաաարքերի տեղադրում ձեռքի (զույր) Установка фитнес дворовых снарядов для рук (инвентарь)	հատ/շ т	1	47,17862300	47,179	
33	Ցածր ձողի տեղադրում (զույր) Установка спортивной низкой перекладины (инвентарь)	հատ/շ т	1	47,17862300	47,179	
34	Պոնսի տեղադրում (զույր) Установка спортивного прессы (инвентарь)	հատ/շ т	1	47,17862300	47,179	
35	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ.100мм	լւմ/կւծ. м	10,5	17,22791500	180,893	
36	Խաղահրապարակում նախապատրաստական շերտ B20 (M-250) բետոնից ռետինե հատակի տակ 10սմ հաստ. Бетонный подготовительный слой на детской игровой площадке под резиновое покрытие из бетона B20 (M-250) толщ.10см с арматурной сеткой 5мм (200x200)	լւմ/կւծ. м	10,5	58,73728400	616,741	
37	Խաղահրապարակում ռետինե ծածկույթի 1.5սմ հաստ. իրականացում փողվի տարբերակով (ծածկույթի պատրաստում ռետինե փշրանքից սոսնձով կանաչ և կարմիր գույնի) Устройство резинового покрытия игровой площадки толщ.1.5см (из клеевой резиновой крошки зеленого и красного цвета)	քմ/կւծ.м	105	24,69919500	2 593,415	
38	Տարածքի ճմապատում Одерновка территории в ленту (260/0.2=1300м)	ւմ/м	1300	1,01818800	1 323,644	
39	Փոսերի պատրաստում տնկիների համար Подготовка посадочных мест для деревьев-саженцев	հատ/շ т	15	1,80076300	27,011	
40	Տնկիների տեղադրում Посадка деревьев-саженцев (декоративные)	հատ/շ т	15	3,71662600	55,749	
41	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	34,75	0,72346200	25,140	
42	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (17.82*1.95)	տ/т	34,75	3,61711700	125,695	

1	2	3	4	5	6,000	7
43	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանկ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կуб. м	18	0,05454700	0,982	
44	Ետլիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	լսմ/կуб. м	4	1,75008300	7,000	
45	<i>Մետաղական ցանկապատ 53մ /1.86 - 28 սեկցիա Металлическая ограда (ограждение из секций) - 53 м / 1.86 - 28 секц.</i>					
46	4 կարգ գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	լսմ/կуб. м	1,14	6,04559700	6,892	
47	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ.100мм	լսմ/կуб. м	0,23	10,83143000	2,491	
48	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-150	լսմ/կуб. м	0,91	43,07773900	39,201	
49	Մետաղական ցանկապատի (սեկցիաներից) տեղադրում Установка ограждения (из секций h- 940мм)	մ/м	53	7,87633000	417,445	
50	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Окраска металлических элементов ограды масляной краской 2 раза	տ/т	0,57	48,39642800	27,586	
51	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	2,22	0,72340800	1,606	
52	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (1.14*1.95)	տ/т	2,22	3,61704000	8,030	
53	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանկ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կуб. м	1	0,05454700	0,055	
54	<i>Մետաղական ցանկապատի պատրաստում և տեղադրում h=1.5մ Изготовление и установка металлической ограды h=1.5 м (41м)</i>					
55	4 կարգ գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	լսմ/կуб. м	1,55	6,04559700	9,371	
56	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ.100мм	լսմ/կуб. м	0,26	10,87048000	2,826	
57	Ե/բետոնե կետային հիմքերի իրականացում М- 200 դասի բետոնով (ամրան А3 Ф-16) Заливка ям ж/бетоном М-200 (арматура А3 Ф-16)	լսմ/կуб. м	0,72	82,63696800	59,499	
58	Մետաղական ցանկապատի իրականացում Устройство ограждения (h-1.5м), (1500мм+350мм(для замоноличивания))	մ/м	41	10,17153700	417,033	
59	Բետոնի մարմնում մնացող պողպատե կառուցատարրերի տեղադրում Стальные конструкции остающиеся в теле бетона (труба	տ/т	0,03	763,75168300	22,913	
60	Մետաղական էլեմենտների ներկում յուղային ներկով 2 անգամ Окраска металлических элементов ограды масляной краской 2 раза	տ/т	0,623	48,39642800	30,157	

1	2	3	4	5	6,000	7
61	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/т	1,91	0,72195600	1,379	
62	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (0.98*1.95)	տ/т	1,91	3,61940200	6,913	
63	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակոյտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	խմ/կуб. м	1	0,05458000	0,055	
64	Ետլիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	խմ/կуб. м	0,56	1,75008300	0,980	
65	<i>Նոր գրուցատաղավարի պատրաստում և տեղադրում Изготовление и установка новой беседки (1 հատ/սմ)</i>					
66	4 կարգ գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	խմ/կуб. м	5,06	6,04376800	30,581	
67	Գրունտի խտացում խիճով Уплотнение грунта	քմ/կվ.м	14,3	0,36940900	5,283	
68	Բետոնն նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-200 с арматурной сеткой	խմ/կуб. м	1,43	57,48783200	82,208	
69	Նախապատրաստական և հարթեցնող շերտերի իրականացում ցեմենտ-ավազից Устройство цементно-песчаного подстилающего слоя	խմ/կуб. м	0,43	27,36546200	11,767	
70	Մայրերի իրականացում բետոնն սալերից, կարանների լցումով ավազով Устройство бетонных плит Томент с заполнением швов песком	քմ/կվ.м	14,3	7,38181600	105,560	
71	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճից Щебеночная подготовка толщ. 100мм	խմ/կуб. м	0,2	15,87482700	3,175	
72	Բետոնն զոտու իրականացում М-200 դասի բետոնով Устройство поясов из бетона В15 (М-200)	խմ/կуб. м	0,7	56,22278000	39,356	
73	Կանգակների մոնտաժ 70x70x5մմ քառակուսի խողովակներից Монтаж стоек из стальных труб 70x70x5мм с к-1.25 на изготовление (1м-10.99кг)	տ/т	0,166	644,32040100	106,957	
74	Բետոնի մարմնում մնացող պողպատե կառուցատարրերի տեղադրում Стальные конструкции остающиеся в теле бетона	տ/т	0,008	668,64155700	5,349	
75	Կանգակների մոնտաժ 70x50x5մմ ուղղանկյուն մետաղական խողովակներից Монтаж стоек из стальных труб 70x50x5мм с к-1.25 на изготовление (316.22кг+55.4кг - 30x30x2мм)	տ/т	0,372	600,03294700	223,212	
76	Բազրիկների և ճաղաշարի մոնտաժ 40x40x2մմ քառակուսի խողովակներից Монтаж перил и ограждения из стальных труб 40x40x2мм с к-1.25 на изготовление	տ/т	0,109	780,61977000	85,088	
77	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկով երկու անգամ Окраска металлических труб масляной краской 2 раза	քմ/կվ.м	21	1,18035400	24,787	

1	2	3	4	5	6,000	7
78	Զրուցատաղավարի նստարանի մոնտաժ խողովակներից Монтаж скамеек из стальных труб с К-1.25 на изготовление для беседки (16.4+7.95+11.09+44.35+3.2 (арматура))	м/т	0,083	752,01461800	62,417	
79	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկով երկու անգամ Окразка металлических труб масляной краской 2 раза	քմ/կվ.մ	5,3	1,18035400	6,256	
80	Սեղանի կանգակների մոնտաժ մետաղական խողովակներից Монтаж столика из стальных труб с К-1.25 на изготовление ((70x50x3մմ - 45кг), (50x30x3мм - 32кг), листовая сталь - 5.6 кг)	м/т	0,083	400,761569000	33,263	
81	Պողպատե խողովակների ներկում յուղաներկով երկու անգամ Окразка металлических труб масляной краской 2 раза	քմ/կվ.մ	4	1,18035400	4,721	
82	Նստարանների և սեղանի փայթե մասերի տեղադրում Устройство покрытия скамейки и столика из досок ((2.2x0.9+2.2x0.4x2)x0.05)	լմ/կյւծ. մ	0,2	264,45106300	52,890	
83	Նստարանների և սեղանի փայթե մասերի երկշերտ լարապատում 2 անգամ Покрытие деревянного настила скамейки и столика лаком в 2 слоя (2.2x0.9+2.2x0.4x2)	քմ/կվ.մ	4	1,81578800	7,263	
84	Տանիքի ծածկույթի զրուցատաղավարի պատրաստում ցինկապատ պրոֆիլավոր փթեղից 0.55մմ հաստ. Устройство перекрытия беседки оцинкованной гофрированной сталью КП25-0.55	քմ/կվ.մ	15	8,37029400	125,554	
85	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	м/т	9,87	0,72340800	7,140	
86	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (5.06*1.95)	м/т	9,87	3,61704000	35,700	
87	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպարտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լմ/կյւծ. մ	5	0,05454700	0,273	
88	Աղբամանների ձեռք բերում և տեղադրում Приобретение и установка мусорных баков (6 հատ/սմ)					
89	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	լմ/կյւծ. մ	0,72	6,04342800	4,351	
90	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ. 100мм	լմ/կյւծ. մ	0,18	17,22779800	3,101	
91	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-200	լմ/կյւծ. մ	0,36	47,15997800	16,978	

1	2	3	4	5	6,000	7
92	Աղբամանների տեղադրում անկեռային պտուտակով Установка мусорных баков креплением анкерными болтами	տ/տ	0,09	2 506,37925100	225,574	
93	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/տ	1,05	0,72340800	0,760	
94	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (0.54*1.95)	տ/տ	1,05	3,61704000	3,798	
95	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կуб. м	1	0,05454700	0,055	
96	Ետլիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	լսմ/կуб. м	0,18	1,75072500	0,315	
97	Նստարանների ձեռք բերում և տեղադրում Приобретение и установка скамеек (7 հատ/սմ)					
98	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	լսմ/կуб. м	1,01	6,04342800	6,104	
99	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ Щебеночная подготовка толщ.100мм	լսմ/կуб. м	0,25	17,22779800	4,307	
100	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Заливка ям бетоном М-150	լսմ/կуб. м	0,34	43,07773900	14,646	
101	Նստարանների տեղադրում անկեռային պտուտակով Установка металлических скамеек креплением анкерными болтами	տ/տ	0,56	1 394,82768300	781,104	
102	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на а/с	տ/տ	1,15	0,72340800	0,832	
103	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км (0.59*1.95)	տ/տ	1,15	3,61704000	4,160	
104	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կуб. м	1	0,05454700	0,055	
105	Ետլիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную	լսմ/կуб. м	0,42	1,75072500	0,735	
	Ընդամենը շինմոնտաժային աշխատանքներ 1 Итого строительно-монтажные работы				11 924,313	
	Գույք Инвентарь					
1	Մանկական խաղեր (սղարան) Детские игры (горки)	հատ/սմ	1	1 500,00000000	1 500,000	
2	Մանկական խաղեր Детские игры (карусель)	հատ/սմ	1	166,67000000	166,670	
3	Մանկական խաղեր (հորիզոնական ճոճանակ) Детские игры (горизонтальные качели)	հատ/սմ	1	166,67000000	166,670	
4	Մանկական խաղեր (ուղղահայաց ճոճանակ) Детские игры (вертикальные качели качели)	հատ/սմ	1	166,67000000	166,670	
5	Բակային Ֆիթնես մարզաօժիտք Фитнес спортивные снаряды (для ног)	հատ/սմ	1	333,34000000	333,340	
6	Բակային Ֆիթնես մարզաօժիտք Фитнес спортивные снаряды (для рук)	հատ/սմ	1	333,34000000	333,340	

1	2	3	4	5	6,000	7
7	Ցածր ձող Низкая перекладина	հատ/ադ	1	55,00000000	55,000	
8	Պրես Пресс	հատ/ադ	1	245,83000000	245,830	
	Ընդամենը գույր 1 Итого инвентарь				2 967,520	
	պահեստավորման և այլ ծախսերով Итого инвентаря 1 с учетом транспортных заготовительно-складских и других расходов				3 204,807	
	Ընդամենը 1 Итого				15 129,120	81,29%
	2. Տարածքի լուսավորություն Освещение территории					
1	Հողային աշխատանքներ Земляные работы					
2	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով Разработка грунта 4 гр. вручную	լսմ/куб. м	5,51	6,04342800	33,299	
3	Խճից հիմնատակի պատրաստում հիմքերի տակ Устройство щебеночного подстилающего слоя из щебня фракции 20-40мм	լսմ/куб. м	0,11	17,22779800	1,895	
4	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում Устройство бетонной подготовки из бетона М-100	լսմ/куб. м	0,12	41,20171000	4,944	
5	Ե/բ բետոնե հիմքի իրականացում Устройство ж/бетонного фундамента бетон М-200 /для установки опоры/	լսմ/куб. м	1,28	47,15997800	60,365	
6	Բետոնի մարմնում մնացող անրանի տեղադրում Установка арматуры, остающихся в теле бетона	տ/т	0,012	622,29689400	7,468	
7	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на	տ/т	2,93	0,72340800	2,120	
8	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км	տ/т	2,93	3,61704000	10,598	
9	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/куб. м	2	0,05454700	0,109	
10	Ետլիցք ձեռքով Обратная засыпка вручную	լսմ/куб. м	4,01	1,75072600	7,020	
11	Մետաղական հենալայն (խողովակների) տեղադրում Установка металлической опоры (труба 89*4мм)	տ/т	0,335	817,24412600	273,777	
12	Լուսատույի բարձակ հենարանների վրա Кронштейн сварной металлический на опорах для светильников (труба 48*3мм)	տ/т	0,04	805,45098400	32,218	
13	Նյութեր հենարանի և բարձակի տեղադրման համար q-1.25 պատրաստման համար Материалы для установки опоры и кронштейна с к-1.25 на *Թերթավոր պողպատ Յմմ (100x100) Листовая сталь 3мм (100x100)	կգ/кг	3,77	0,88283700	3,328	

1	2	3	4	5	6,000	7
	*Մետաղական անկյունակ 40x40x3մմ Металлический уголок 40x40x3мм	մ/մ	2,1	1,07411900	2,256	
14	Մետաղական բաժանարար տուփ 110*110*80մմ IP54 Коробка распределительная	հատ/շ т	8	5,81105100	46,488	
15	Պողպատե հեծանների ներկում փոշեներկով Окраска металлических труб порошковой краской	քմ/կվ.մ	12	0,47877900	5,745	
16	Ալյումինե հաղորդալար միաջիղ ՊՎՔ Алюминиевый провод АПВ-3 1x2.5кв.мм	մ/մ	88	0,51588800	45,398	
17	Արտաքին լուսավորության LD լուսատու 60վտ, 3000 Կ, 2057 LU Светильник наружного освещения LD 60вт	հատ/շ т	8	58,62178600	468,974	
18	Մալուխային խրամուղի Кабельный канал					
19	Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, 4 կարգ Разработка грунта 4 гр. вручную	լսմ/կյծ. м	36,86	6,04342800	222,761	
20	Անկողնակի պատրաստում մեկ մալուխի համար խրամուղում Устройство постели под 1 кабель	մ/մ	78	1,08045000	84,275	
21	Ետլիցք ձեռքով Обратная засыпка вручную	լսմ/կյծ. м	31,4	1,75072600	54,973	
22	Գրունտի բեռնում ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка грунта на	տ/տ	10,65	0,72340800	7,704	
23	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Отвозка грунта на расстояние 13 км	տ/տ	10,65	3,61704000	38,521	
24	Հողային աշխատանքների կատարում թափոնակույտում, ավտոտրանսպորտով տեղափոխման ժամանակ 2-3 կարգ գրունտ Работа на отвале	լսմ/կյծ. м	5	0,05454700	0,273	
25	Պոլիէթիլենային ծալկախողովակ ПНД 50/45 Полиэтиленовая гофрированная труба	մ/մ	78	1,68813400	131,674	
26	Մալուխ ալյումինե վինիլային թաղանթով և մեկուսիչներով Кабель алюминиевый в виниловой оболочке, протягиваемый в трубе (78м - в гофрированной трубе, 28м - в стальной трубе)	մ/մ	106	1,10573200	117,208	
27	Ազդանշանային ժապավեն խողովակի համար Сигнальная лента 150мм для трубы	մ/մ	78	0,13851400	10,804	
28	Ինքնակրող մեկուսացված հաղորդալար օդով Провод СИП-2А 1*25+1x16, подвешиваемый вне зданий на тропе	մ/մ	12	1,24045000	14,885	
29	Նյութեր գ-1.25 պատրաստման համար Материалы с к-1.25 на изготовление					
	*Խարիսխային բարձակ Анкерный кроштейн CS 10.3	հատ/շ т	2	2,64851200	5,297	
	*Խարիսխային սեպավոր սեղմակ 25-35քմմ Анкерный клиновым зажим DN35	հատ/շ т	2	5,78258400	11,565	
	*Մոնտաժային ժապավեն Монтажная лента F207	մ/մ	2	0,63270000	1,265	

1	2	3	4	5	6,000	7
	*Օղակալ 20մմ NB20 Бугель NB20 (скрепа для ленты)	հատ/շ Т	4	0,26485100	1,059	
	*Ճյուղավորման սեղմակ 5-95քմմ, 1.5-10քմմ Ответвительный зажим Р4	հատ/շ Т	2	2,57494200	5,150	
Ընդամենը 2 Итого					1 713,418	9,21%
3. Ոռոգման ցանց Система орошения						
1	Ասֆալտ-բետոնն ծածկույթների քանդում Разборка асфальтобетонного покрытия	լսմ/կуб. м	5	5,72397300	28,620	
2	Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, 3 կարգ Разработка грунта вручную в траншее	լսմ/կуб. м	6,9	3,42668600	23,644	
3	Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, 4 կարգ Разработка грунта вручную в траншее	լսմ/կуб. м	39,1	6,04342800	236,298	
4	Հիմնատակի պատրաստում խողովակաշարերի տակ ավազով Песчаный подготовительный слой	լսմ/կуб. м	6,5	14,10224600	91,665	
5	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 50*4.6մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	118	1,33896600	157,998	
6	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 40*3.7մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	28	0,98230000	27,504	
7	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 32*3մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	25	0,75938500	18,985	
8	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 25*2.3մմ Трубопровод из полиэтиленовых труб	մ/մ	53	0,62563400	33,159	
9	*Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային (գնդիկավոր փական d-50) Полиэтиленовые фасонные части (шаровой клапан d-50)	հատ/շ Т	5	8,80115200	44,006	
10	*Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային (գնդիկավոր փական d-40) Полиэтиленовые фасонные части (шаровой клапан d-40)	հատ/շ Т	5	8,56572800	42,829	
11	Վարջախողովակ փականով և շտուցերով Врезка штуцеров в сущ.сети	հատ/շ Т	8	5,86404800	46,912	
12	Ավտոմատ ստացիոնար որոգում 15մմ Оросительный кран d-15мм	հատ/շ Т	18	4,31056100	77,590	
13	*Դատարկման գնդիկավոր փական d-20 Шаровой клапан d-20 для слива	հատ/շ Т	3	6,47634700	19,429	
14	*Ձևավոր մասեր պոլիէթիլենային Полиэтиленовые фасонные части d-25-32	հատ/շ Т	70	1,84145100	128,902	
15	*Պողպատե պատյանի տեղադրում տրամագիծը 100մմ Стальная труба диам.100мм	մ/մ	52,7	6,55510900	345,454	

1	2	3	4	5	6,000	7
16	Պողպատե պատյանի ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 անգամ Окраска труб антикоррозийной краской 2 раза	քմ/կվ.մ	15	1,49288700	22,393	
17	Ջեռուցման, սառը և տաք ջրամատակարարման խողովակաշարերի հիդրավիկ փորձարկում, մինչև 50մ տրամագծով Гидравлическое испытание системы	մ/մ	224	0,11884400	26,621	
18	Բետոնյա փոստրակների պատրաստում 0,6*0,4*0,6 (h) Устройство бетонных стен и днища (2шт)	խմ/կյծ.մ	0,288	74,89366000	21,569	
19	Ավազի պաշտպանիչ շերտ Устройство подстилающего слоя из песка	խմ/կյծ.մ	6	14,10224600	84,613	
20	Ետիցք ձեռքով 2 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную грунтом 2 гр.	խմ/կյծ.մ	4,95	1,43297700	7,093	
21	Ետիցք ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Обратная засыпка вручную грунтом 3 гр.	խմ/կյծ.մ	28,1	1,75072600	49,195	
	Հարթեցում ձեռքով 2 կարգ գրունտներում Планировка ручным способом грунт 2 гр.	քմ/կվ.մ	19,5	0,22273500	4,343	
23	Հարթեցում ձեռքով 3 կարգ գրունտներում Планировка ручным способом грунт 3 гр.	քմ/կվ.մ	110,5	0,31151700	34,423	
24	Ռետինե ճկափող 20մմ Резиновая гибкая труба	մ/մ	60	1,03291100	61,975	
25	Պողպատե էլեռակցվող խողովակատր միակողմանի պարուրակով D-25x2.5մմ Прокладка стальной трубы	մ/մ	3	10,17808600	30,534	
26	Պողպատե էլեռակցվող խողովակատր միակողմանի պարուրակով D-25x2.5մմ Прокладка стальной трубы	մ/մ	3	17,53506300	52,605	
27	Բեռնում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Погрузка строймусора на а/с (5x1.9)	տ/տ	9,5	0,72340700	6,872	
28	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ Перемещение строймусора на 13км	տ/տ	9,5	3,61703000	34,362	
29	Բեռնաթափում շինարարական աղբի ավտոմոբիլային փոխադրումների ժամանակ Выгрузка строймусора	տ/տ	9,5	0,88416600	8,400	
Ընդամենը 3 Итого					1 767,994	9,50%
ԸՆԴԱՄԵՆԸ 1-3 ВСЕГО					18 610,532	100,00%
այդ թվում в том числе:						
Ընդամենը շինմոնտաժային աշխատանքներ					15 405,725	
Итого строительно-монтажные работы						
Ընդամենը սարքավորումներ Всего оборудование					3 204,807	

Ա . Ա . Հ. 20% НДС

3 722,106

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ВСЕГО

22 332,638

Տնօրեն

Ռ.Դիմիտրյան