

# ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ ԳԻՐՔ 2

## ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ, ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՁԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ  
ԵՐՎԱՆԴ ՔՈԶԱՐ 15 ՀԱՍՑԵԻ  
ԲԱԿԱՅԻՆ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

«ԻՆԻՇԵՐԹԻՎ»  
ՍՊԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ  
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ  
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ ԵՔ-ՀՄԱԽԱՇՁԲ-25/2

## **ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ / ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**ՀՀ, Երևան քաղաքի, Կենտրոն վարչական շրջանի Երվանդ Քոչար 15 հասցեյի  
բակային ֆուտբոլի դաշտի և ցանկապատի հիմնանորոգման աշխատանքներ / Республика  
Армения, г. Ереван, административный район Кентрон, адрес Ерванда Кочара 15  
Работы по капитальному ремонту дворовой футбольной площадки и ограждения**

Աշխատանքների նախագծանախահաշվարկային փաստաթղթերը կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների, հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ. N1656-Ն որոշման հավելված N8-ի: / Сметно-проектная документация составлена на основании рабочих чертежей и действующих цен на строительные работы, а также методических указаний по расчетам, определяемых в соответствии с приложением №8 к постановлению Правительства РА от 17.10.2024 г. №1656-Ն.

Նյութերի և սարքավորումների արժեքներն և շինարարության ոլորտի գործակիցները ընդունված համաձայն ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքի 2025թ.-ի հուլիս ամսվա տվյալների: Այն նյութերի, սարքավորումների արժեքներն, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում: / Цены на материалы и оборудование, а также коэффициенты в сфере строительства приняты в соответствии с данными за июль 2025 года, опубликованными на официальном сайте Министерства финансов. Цены на материалы и оборудование, которые не включены в информационный бюллетень, сформированы на основании усреднённых рыночных цен и проведённых запросов.

Նյութերի ծախսերը որոշված են ըստ ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
  - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1,0572
  - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից - 1,02
  - նախահաշվում չհաշվարկվող ոչ հիմնական նյութերի արժեք - 1,05
2. Աշխատավարձի գործակից՝ 2478,61
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ 3018,17
- 4.Վերադիր ծախսեր -13,3%
5. Շահույթ - 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 0,75% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով:
7. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր - 0,15%
8. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3%
9. Շինարարության ձմեռային ծախսեր - 0,4%

Расходы на материалы определены в соответствии с действующими СНиП.

1.К стоимости строительных материалов применены:

-коэффициент, учитывающий транспортные расходы — 1,0572

-коэффициент, учитывающий складские и упаковочные расходы — 1,02

-стоимость второстепенных материалов, не рассчитываемых в смете — 1,05

2.Коэффициент заработной платы — 2478,61

3.Коэффициент эксплуатации машин — 3018,17

4.Накладные расходы — 13,3%

5.Прибыль — 11%

6.Стоимость возведения временных сооружений и зданий — 0,75%, утверждённая приказом Министерства градостроительства РА от 21.08.2001 г. №69.

7.Расходы на уборку территории и вывоз образовавшегося (не текущего) мусора после завершения строительно-монтажных работ — 0,15%.

8.Непредвиденные работы и расходы — 3%.

9.Зимние расходы на строительство — 0,4%.

Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%

Налог на добавленную стоимость учтён в размере 20%

**Նախահաշվային ընդհանուր արժեքը կազմում է**  
**Сметная общая стоимость составляет**

**45,803.3 հազ. դրամ**

**45,803.3 тыс. драм**

Կազմեց  
Составил

Ա.Տիգրանյան  
А. Тигранян



Ամփոփ նախահաշիվ

ՀՀ, Երևան քաղաքի, Կենտրոն վարչական շրջանի Երվանդ Քոչար 15 հասցեյի բակային ֆուտբոլի դաշտի և ցանկապատի հիմնանորոգման աշխատանքներ

շինարարության անվանումը

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է **45803.3** հազար դրամ

§-----"----- 2025թ. կազմված է 2025թ. գներով

| Հ/Հ                                     | NN<br>Նախահաշիվ     | Օբեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը | Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ |                     |                |            | Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------|------------|----------------------------|
|                                         |                     |                                            | Շինարարական աշխատանք          | Մոնտաժային աշխատանք | Սարքավորումներ | Այլ ծախսեր |                            |
| 1                                       | 2                   | 3                                          | 4                             | 5                   | 6              | 7          | 8                          |
| Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբեկտներ   |                     |                                            |                               |                     |                |            |                            |
| 1                                       | Օբեկտային նախահաշիվ |                                            | 35129.6                       | -                   | 0.0            | -          | 35129.6                    |
|                                         |                     | Ընդամենը ըստ 1-2 գլխի                      | 35129.6                       | 0                   | 0.0            | 0          | 35129.6                    |
| Գլուխ 8 Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ |                     |                                            |                               |                     |                |            |                            |
| 2                                       | 0.75%               | Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ            | 263.5                         | 0                   | -              | -          | 263.5                      |
|                                         |                     | Ընդամենը ըստ 8 գլխի                        | 263.5                         | 0                   | 0              | 0          | 263.5                      |
|                                         |                     | Ընդամենը ըստ 1-8 գլխի                      | 35393.0                       | 0.0                 | 0.0            | 0.0        | 35393.0                    |



| 1 | 2     | 3                                                                                                     | 4              | 5          | 6          | 7             | 8                |
|---|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|------------------|
|   |       |                                                                                                       | <b>Գլուխ 9</b> |            |            |               |                  |
| 3 | 0.4%  | Շինարարության ձմեռային ծախսեր                                                                         | 141.6          | 0          |            |               | 141.6            |
| 4 | 0.15% | Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած արգի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր | 53.1           | 0          |            |               | 53.1             |
| 5 | 1.50% | Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսված լրացուցիչ ծախսեր                              | 530.90         | 0.00       |            |               | 530.90           |
|   |       | <b>Ընդամենը ըստ 9 գլխի</b>                                                                            | <b>725.6</b>   | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b>    | <b>725.6</b>     |
|   |       | <b>Ընդամենը ըստ 1-9 գլխի</b>                                                                          | <b>36118.6</b> | <b>0</b>   | <b>0.0</b> | <b>0</b>      | <b>36118.6</b>   |
|   |       | <b>Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն</b>                                                 |                |            |            |               |                  |
| 6 | 2.00% | Տեխնիկական հսկողություն                                                                               |                |            |            | 722.4         | 722.4            |
| 7 | 0.60% | Հեղինակային հսկողություն                                                                              |                |            |            | 216.7         | 216.7            |
|   |       | <b>Ընդամենը ըստ 10 գլխի</b>                                                                           | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>939.1</b>  | <b>939.1</b>     |
|   |       | <b>Ընդամենը ըստ 1-10 գլխի</b>                                                                         | <b>36118.6</b> | <b>0</b>   | <b>0.0</b> | <b>939.1</b>  | <b>37057.7</b>   |
|   |       | <b>Գլուխ 12</b>                                                                                       |                |            |            |               |                  |
| 8 | 3%    | Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր                                                                      | 1083.6         | 0          | 0.0        | 28.2          | 1111.7           |
|   |       | <b>Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի</b>                                                                   | <b>37202.2</b> | <b>0</b>   | <b>0.0</b> | <b>967.3</b>  | <b>38169.415</b> |
|   |       | <b>ԱՎՀ - 20%</b>                                                                                      | <b>7440.4</b>  | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>193.5</b>  | <b>7633.883</b>  |
|   |       | <b>Ամբողջ հազ. դրամ</b>                                                                               | <b>44642.6</b> | <b>0.0</b> | <b>0.0</b> | <b>1160.7</b> | <b>45803.298</b> |
|   |       | <b>Այդ թվում հետադարձ գումար</b>                                                                      |                |            |            |               | <b>39.521</b>    |

Կազմեց

Ա.Տիգրանյան



Օբեկտային նախահաշիվ N1

ՀՀ, Երևան քաղաքի, Կենտրոն վարչական շրջանի Երվանդ Քոչար 15 հասցեյի բակային ֆուտբոլի դաշտի և ցանկապատի հիմնանորոգման աշխատանքներ

| Կազմված է 2025թ. Ձևերով |                | Նախահաշվային արժեքը     |                               |                        |           | 35129.6    |         | հազար դրամ |  |
|-------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------|------------|---------|------------|--|
| Հ/Հ                     | Նախահաշիվ<br>N | Աշխատանքի անվանումը     | Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ |                        |           |            |         | Ընդամենը   |  |
|                         |                |                         | Շինարարական<br>աշխատանք       | Մոնտաժային<br>աշխատանք | Սարքավոր. | Այլ ծախսեր |         |            |  |
| 1                       | 2              | 3                       | 4                             | 5                      | 6         | 7          | 8       |            |  |
| 1                       | Նախահաշիվ N1-1 | Շինմոնտաժային մաս       | 34875,0                       | -                      | 0,0       | -          | 34875,0 |            |  |
| 1                       | Նախահաշիվ N1-2 | Լուսավորության համակարգ | 254.6                         | -                      | 0,0       | -          | 254.6   |            |  |
|                         |                | Ընդամենը                | 34875.0                       | 0.0                    | 0,0       | 0,0        | 35129.6 |            |  |

Կազմեց

Ա.Տիգրանյան



| Շեղային նախահաշիվ 1-1                                                                                                          |                |                                                                                                      |                |                                        |                                    |                                          |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------|--|
| ՀՀ, Երևան քաղաքի, Կենտրոն վարչական շրջանի Երվանդ Քոչար 15 հասցեյի բակային ֆուտբոլի դաշտի և ցանկապատի հիմնանորոգման աշխատանքներ |                |                                                                                                      |                |                                        |                                    |                                          |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        |                                    |                                          |                           | Այլ նյութերը, պահեստավորման և փաթեթավորման, |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 | 1.1322612 |  |
| Ելնմուտաժային մաս                                                                                                              |                |                                                                                                      |                |                                        |                                    |                                          |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| Կազմված է 2025-06թ. զեներով                                                                                                    |                |                                                                                                      |                | Գ. աշխ. = 2478,61<br>Գ. մեք. = 3018,17 |                                    |                                          |                           | Ընդիմուտ արժեքը                             |                          |                          |                          | 34,875.0                        |                                      | հազար դրամ                    |                 |           |  |
| Հ/հ                                                                                                                            | Հիմնադրում     | Աշխատանքների անվանումը                                                                               | Չափման միավորը | Քանակը                                 | Աշխատավորձ միավորը տուֆ. հազ. դրամ | Մեքեն. շահագործման միավ. տուֆ., հազ. դր. | Նյութերի արժեքը հազ. դրամ |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        |                                    |                                          | Նյութերի անվանումը        | Չափման միավորը                              | Քանակը մեկ միավորի համար | Նյութերի ընդհանուր ծանցը | Միավորի արժեքը հազ. դրամ | Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.132 | Աշխատավորձի միավորի արժեքը հազ. դրամ | Ընդիմուտ արժեքը միավորի համար | Ընդիմուտ արժեքը |           |  |
| 1                                                                                                                              | 2              | 3                                                                                                    | 4              | 5                                      | 6                                  | 7                                        | 8                         | 9                                           | 10                       | 11                       | 12                       | 13                              | 14                                   | 15                            | 16              |           |  |
| Քանդման և ապամուտաման աշխատանքներ                                                                                              |                |                                                                                                      |                |                                        |                                    |                                          |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 1                                                                                                                              | 22-66<br>Գ=0,6 | 80x80 մմ չափերով բառակուսի խորովակի ապամուտամում, մետաղական ներդիրից կտրելու միջոցով                 | զծմ            | 115                                    | 0.13                               | 0.02                                     | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               | 0.40                                 | 0.40                          | 45.96           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 0.33                               | 0.07                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 2                                                                                                                              | 10-70<br>Գ=0,8 | 135x25 մմ չափերով փայտյա տախտակների ապամուտամում                                                     | խ/մ            | 1.6                                    | 10.08                              | 1.68                                     | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               | 30.05                                | 30.05                         | 48.09           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 24.98                              | 5.07                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 3                                                                                                                              | 10-70<br>Գ=0,8 | 40x85 փայտյա չորսուների ապամուտամում                                                                 | խ/մ            | 0.6                                    | 10.08                              | 1.68                                     | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               | 30.05                                | 30.05                         | 18.03           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 24.98                              | 5.07                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 4                                                                                                                              | 46-130         | Ցանցավոր ճաղակնային ապամուտամում - բարձրությունը 2 մետր, մետաղական շրջանակ                           | զծմ            | 160                                    | 0.38                               | 0                                        | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               | 0.94                                 | 0.94                          | 149.91          |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 0.94                               | 0.00                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 5                                                                                                                              | 46-100         | Ե/Բ շերտի ապամուտամում, 20,04բմ մակերեսով և 250մմ միջին հաստությամբ                                  | խ/մ            | 6                                      | 3.60                               | 2                                        | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               | 8.92                                 | 8.92                          | 53.54           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 8.92                               | 0.00                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 6                                                                                                                              | Շուկա          | Արհեստական խոտածածկի ապամուտամում                                                                    | բ/մ            | 364                                    |                                    |                                          | -                         | -                                           | -                        | -                        | -                        | -                               | 0.40                                 | 0.45                          | 163.58          |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 0.00                               | 0.00                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 7                                                                                                                              | Կ27-125 կիրառ  | Ե/Բ հատակի կտրում                                                                                    | զ/մ            | 96.3                                   | 0.056                              | 0.07                                     | -                         | -                                           | -                        | -                        | -                        | -                               | 0.34                                 | 0.34                          | 32.57           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 0.14                               | 0.20                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 8                                                                                                                              | 27-32          | Հանքածյուրով տոկորված խճային ծածկույթների թափում                                                     | խ/մ            | 12.7                                   | 0.072                              | 0.182                                    | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               | 0.73                                 | 0.73                          | 9.22            |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 0.18                               | 0.55                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 9                                                                                                                              | 1-1130         | Տարածքի մաքրում և պատրաստում շինարարական աշխատանքների համար                                          | բ/մ            | 740                                    |                                    | 0.005                                    | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               | 0.01                                 | 0.01                          | 10.05           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 0.00                               | 0.01                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 10                                                                                                                             | Կ27-125 կիրառ  | Ասֆալտբետոնե շերտի կտրում                                                                            | զ/մ            | 104.8                                  | 0.056                              | 0.07                                     | -                         | -                                           | -                        | -                        | -                        | -                               | 0.34                                 | 0.34                          | 35.44           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 0.14                               | 0.20                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 11                                                                                                                             | 27-33          | Ասֆալտբետոնե շերտի թափում                                                                            | խ/մ            | 12.67                                  | 0.826                              | 0.78                                     | -                         | -                                           | -                        | -                        | -                        | -                               | 4.41                                 | 4.41                          | 55.92           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 2.05                               | 2.37                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 12                                                                                                                             | 27-36          | Բազալտե եզրաքարերի ապամուտամում                                                                      | զծմ            | 48.6                                   | 0.44                               |                                          | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               | 1.09                                 | 1.09                          | 53.00           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 1.09                               |                                          |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 13                                                                                                                             | զն.3           | Շին աղբի բարձում մեխանիզմով հ/թ մեքենաները                                                           | տ              | 111.8                                  | 0.80                               | 0.28                                     | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          |                                 |                                      | 0.81                          | 90.33           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 1.98                               | 0.85                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 14                                                                                                                             | զն.3           | Շին. աղբի տեղափոխում 13 կմ                                                                           | տ              | 111.8                                  |                                    |                                          | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               |                                      | 2.83                          | 316.17          |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        |                                    |                                          |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
|                                                                                                                                |                | Ընդամենը                                                                                             | հազ. դր.       |                                        |                                    |                                          |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               | 1081.8          |           |  |
| Դողային աշխատանքներ                                                                                                            |                |                                                                                                      |                |                                        |                                    |                                          |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 1                                                                                                                              | 1-961          | 47 կետով նախատեսվող ցանկապատի հիմքերի փորում, նախազնային խորությունը 900-1300 մմ, 500x500մմ- 900x900 | խ/մ            | 16.98                                  | 1.100                              | 0                                        | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               | 2.73                                 | 2.73                          | 46.28           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 2.73                               | 0.00                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 2                                                                                                                              | 1-961          | 3-րդ կարգի գրունտի թափում ձեռքով                                                                     | խ/մ            | 31.66                                  | 1.100                              | 0                                        | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               | 2.73                                 | 2.73                          | 86.32           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 2.73                               | 0.00                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 3                                                                                                                              | 1-969          | Բնահողի հարթեցումն ձեռքով                                                                            | խ/մ            | 21.00                                  | 0.562                              | 0                                        | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               | 1.39                                 | 1.39                          | 29.25           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 1.39                               | 0.00                                     |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
|                                                                                                                                |                | Ընդամենը                                                                                             | հազ. դր.       |                                        |                                    |                                          |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               | 161.9           |           |  |
| Նոր իրականացվող աշխատանքներ                                                                                                    |                |                                                                                                      |                |                                        |                                    |                                          |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 1                                                                                                                              | 8-11           | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7-12 մմ հաստությամբ D-5-20 մմ                                  | խ/մ            | 27.05                                  | 0.45                               | 0.37                                     | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               | 2.23                                 | 7.21                          | 195.14          |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 1.12                               | 1.1                                      |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
| 2                                                                                                                              | 27-19          | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 50 մմ հաստությամբ                                            | խ/մ            | 10.50                                  | 0.07                               | 0.21                                     | -                         | -                                           | -                        | -                        |                          | -                               | 0.81                                 | 8.1                           | 84.85           |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 0.17                               | 0.6                                      |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        |                                    |                                          | Ավազ                      | խմ                                          | 1.10                     |                          | 5.84                     | 7.27                            | 7.2736459                            |                               |                 |           |  |
| 3                                                                                                                              | 11-57<br>11-58 | Միանույլ ե/բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B25 դասի բետոնով 60մմ                              | բմ             | 344.19                                 | 0.16                               | 0.03                                     | -                         | -                                           | -                        | -                        | -                        | -                               | 0.51                                 | 2.91                          | 1002.39         |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        | 0.41                               | 0.1                                      |                           |                                             |                          |                          |                          |                                 |                                      |                               |                 |           |  |
|                                                                                                                                |                |                                                                                                      |                |                                        |                                    |                                          | Բետոն                     | խմ                                          | 0.061                    |                          | 34.720                   | 2.41                            | 2.41                                 |                               |                 |           |  |

|   |        |                                                                                                                                                                                       |     |     |       |      |            |    |     |   |       |       |       |       |         |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|------|------------|----|-----|---|-------|-------|-------|-------|---------|
| 4 | 6-86   | Ամրանացանցի տեղադրում 4 Bp-ի ամրանով                                                                                                                                                  | տ   | 1.1 | 6.76  | 1.40 | -          | -  | -   | - | -     | -     | 21    | 20.98 | 22.76   |
|   |        |                                                                                                                                                                                       |     |     | 16.76 | 4.2  |            |    |     |   |       |       |       |       |         |
|   |        |                                                                                                                                                                                       |     |     |       |      |            |    |     |   |       |       |       |       |         |
| 5 | ԻՆՖՈՐ. | Ամրանացանց 4 Bp-ի, ք. 200x200 մմ                                                                                                                                                      | բ/մ | 344 |       |      | -          | -  | -   | - | -     | -     | 0     | 0.43  | 148.10  |
|   |        |                                                                                                                                                                                       |     |     |       |      | Ամրանացանց | բմ | 1.0 |   | 0.38  | 0.43  | 0.43  |       |         |
| 6 | Շուկա  | Գեոտեքստիլի փոռում հաստությամբ                                                                                                                                                        | բ/մ | 231 | 0.01  | 0.24 | -          | -  | -   | - | -     | -     | 1     | 0.50  | 115.50  |
|   |        |                                                                                                                                                                                       |     |     | 0.02  | 0.74 |            |    |     |   |       |       |       |       |         |
|   |        |                                                                                                                                                                                       |     |     |       |      | Գեոտեքստիլ | բմ | 1.1 |   | 0.30  | 0.36  | 0.36  |       |         |
| 7 | Շուկա  | Երկաթալարալարված լամպիլի - բուլբուլներով 10 մմ հաստությամբ (հաստեցումը և փոռումը իրականացնել հաստակ տեխնիկայի միջոցով / հարթեցում - տաքացվող զլոյն - կատուկ / ծառայողական տեխնիկայով) | բ/մ | 344 | 1.40  | 0.24 |            | -  | -   | - | -     | -     | 4     | 16.10 | 5539.98 |
|   |        |                                                                                                                                                                                       |     |     | 3.47  | 0.74 |            |    |     |   |       |       |       |       |         |
|   |        |                                                                                                                                                                                       |     |     |       |      | Ռետին      | բմ | 1.1 |   | 10.00 | 11.89 | 11.89 |       |         |
| 8 | Շուկա  | Միաձուլված ռետին (էթիլեն - Պրոպիլեն - Դին Մոնոմեր) ծածկույթի իրականացում                                                                                                              | բ/մ | 344 | 1.40  | 0.24 | -          | -  | -   | - | -     | -     | 4     | 18.59 | 6399.32 |
|   |        |                                                                                                                                                                                       |     |     | 3.47  | 0.74 |            |    |     |   |       |       |       |       |         |
|   |        |                                                                                                                                                                                       |     |     |       |      | Ռետին      | բմ | 1.1 |   | 12.10 | 14.39 | 14.39 |       |         |

|    |                |                                                                                         |          |       |               |               |                       |           |                |   |               |              |        |        |         |  |  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|----------------|---|---------------|--------------|--------|--------|---------|--|--|
| 9  | Շուկա          | Պոլիուրեթանային ներկով զնանշումների իրականացում 80 մմ հաստությամբ (գույներ              | գ/մ      | 189   | 0.257<br>0.64 | 0.008<br>0.02 | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 0.66   | 0.95   | 178.88  |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Ներկ                  | լգ        | 0.18           |   | 0.71          | 0.15         | 0.29   |        |         |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Գունակյութ            | լգ        | 0.11           |   | 1.08          | 0.14         |        |        |         |  |  |
| 10 | 27-86-1        | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 ամրացումը g/ա շաղախով                              | գծմ      | 50.0  | 0.59<br>1.47  | 0.007<br>0.02 | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 1.49   | 8.02   | 400.75  |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Եզրաքար<br>Ցեմ. շաղախ | գծմ<br>խմ | 1.0<br>0.001   |   | 5.75<br>25.50 | 6.51<br>0.02 | 6.53   |        |         |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 1.49   |        |         |  |  |
| 11 | 27-86-1        | Բազալտե սահմանազատող գոտու իրականացում դաշտի պարագծով, 30x300 մմ, ամրացումը g/ա շաղախով | գծմ      | 77.5  | 0.59<br>1.47  | 0.007<br>0.02 | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 1.49   | 3.13   | 242.91  |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Եզրաքար 30մմ          | քմ        | 0.3            |   | 4.96          | 1.63         | 1.65   |        |         |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Ցեմ. շաղախ            | խմ        | 0.001          |   | 25.50         | 0.02         |        |        |         |  |  |
| 12 | 5-135<br>k=0,5 | Բազալտե սալաքարերի տեղադրում, 300x300x50մմ հաստությամբ (տոմետ)                          | քմ       | 224.0 | 1.08<br>2.66  | 0.01<br>0.03  | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 2.69   | 6.87   | 1537.81 |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Բազալտ<br>9/ավազ      | քմ<br>խմ  | 1.0<br>0.036   |   | 2.75<br>25.50 | 3.13<br>1.04 | 4.17   |        |         |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 8.03   |        |         |  |  |
| 13 | 6-22           | Հենապատի վերանորոգում, բետոնացման միջոցով 825 դաս                                       | խմ       | 0.11  | 2.12<br>5.25  | 0.92<br>2.78  | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 8.03   | 52.32  | 5.49    |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Բետոն                 | խմ        | 1.015          |   | 34.722        | 39.89        | 44.29  |        |         |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Փայտե վահան           | քմ        | 0.703          |   | 3.50          | 2.79         |        |        |         |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Փայտակյութ            | խմ        | 0.0114         |   | 125.00        | 1.61         |        |        |         |  |  |
| 14 | 15-264         | Հենապատի սվաղ, g/ա շաղախով 50 մմ միջին հաստությամբ                                      | քմ       | 10.5  | 0.76<br>1.88  | 0.074<br>0.22 | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 2.11   | 2.99   | 31.43   |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | ցեմ. շաղախ<br>ցանց    | խմ<br>քմ  | 0.024<br>0.053 |   | 31.00<br>0.85 | 0.84<br>0.05 | 0.89   |        |         |  |  |
| 15 | Շուկա          | Մետաղական աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում                                            | հատ      | 2     | 1.40<br>3.47  | 0.24<br>0.74  | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 4      | 37.27  | 74.54   |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Աղբաման               | հատ       | 1.0            |   | 29.20         | 33.06        | 33.06  |        |         |  |  |
| 16 | Շուկա          | Պատերի նկարազարդում                                                                     | քմ       | 95    | 0.25<br>0.62  | 0.24<br>0.74  | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 1      | 1.83   | 174.01  |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Ներկ                  | լգ        | 0.15           |   | 2.80          | 0.48         | 0.48   |        |         |  |  |
| 17 | 1-961          | Անկողնակի պատրաստում ձեռքով                                                             | խ/մ      | 5.40  | 1.100<br>2.73 | 0<br>0.00     | –                     | –         | 0.9            | – | –             | –            | 2.73   | 2.73   | 14.72   |  |  |
| 18 | 23-1           | Ավազ ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10 սմ հաստությամբ                                    | մ²       | 1.4   | 0.89<br>2.21  | 0.00<br>0.00  | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 2.21   |        |         |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Ավազ                  | մ²        | 1.1            |   | 4.00          | 5.00         | 5.00   | 1.28   | 25.5    |  |  |
| 19 | 22-118         | Վինիլպլաստե 50 մմ տրամագծով խողովակի մոնտաժում խրամուղիներում                           | մ        | 20.0  | 0.06<br>0.15  | 0.05<br>0.15  | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 0.30   |        |         |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | խողովակ               | մ         | 1.01           |   | 0.850         | 0.98         | 0.98   | 1.14   | 11.40   |  |  |
| 20 | 1-968          | Գրունտի ետիցե ձեռքով                                                                    | քմ       | 10.0  | 0.460<br>1.14 | 0<br>0.00     | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 1.14   |        |         |  |  |
| 21 | 8-149-2        | ՈՒԽԴ 2x4 մմ/բ հատվածքով հաղորդալարի անցկացում                                           | գծմ      | 40.0  | 0.086<br>0.21 | 0.007<br>0.02 | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 0.23   | 0.64   | 25.57   |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Հաղորդալար            | գծմ       | 1.02           |   | 0.35          | 0.41         | 0.41   |        |         |  |  |
|    |                | Ընդհամենը                                                                               | հազ. դր. |       |               |               |                       |           |                |   |               |              |        |        | 16241.2 |  |  |
|    |                | Ցանկապատի իրականացում                                                                   |          |       |               |               |                       |           |                |   |               |              |        |        |         |  |  |
| 1  | 8-11           | Հիմնատակերի խճի նախապատրաստական շերտ, 100 մմ հաստությամբ                                | խ/մ      | 1.08  | 0.45<br>1.12  | 0.37<br>1.1   | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 2.23   | 7.21   | 7.76    |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | խիճ                   | խմ        | 1.10           |   | 4.00          | 4.98         | 4.98   |        |         |  |  |
| 2  | 6-22           | 820 դասի բետոնով հիմքերի իրականացում 400x400x1000                                       | խմ       | 7.94  | 2.12<br>0.00  | 0.92<br>0.00  | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 0.00   | 38.29  | 303.97  |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Բետոն                 | խմ        | 1.015          |   | 29.500        | 33.89        | 38.29  |        |         |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Փայտե վահան           | քմ        | 0.703          |   | 3.50          | 2.79         |        |        |         |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Փայտակյութ            | խմ        | 0.0114         |   | 125.00        | 1.61         |        |        |         |  |  |
| 3  | 6-86           | Հիմքի ամրամակրում 12 մմ AIII ամրանով, 600x230 շրջանակներով                              | տ        | 0.13  | 6.76<br>16.76 | 1.40<br>4.2   | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 21     | 345.56 | 43.54   |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Ամրան                 | տ         | 1.0            |   | 286.67        | 324.58       | 324.58 |        |         |  |  |
| 4  | ԻՆՖոր.         | 12 մմ AIII ամրանից ներդիր դետալներ                                                      | տ        | 0.02  |               |               | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 0      | 324.58 | 4.87    |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Ամրան                 | տ         | 1.0            |   | 286.67        | 324.58       | 324.58 |        |         |  |  |
| 5  | Շուկա          | Ցանկապատի հիմնապլանների և ճաղավանդակների տեղադրում, թաղման միջին խորությունը 800 մմ     | գծմ      | 1793  | 0.22<br>0.55  | 0.03<br>0.09  | –                     | –         | –              | – |               |              | 0.64   | 4.71   | 8448.58 |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Կոմպոզիտային խողովակ  | գծմ       | 1              |   | 3.60          | 4.08         | 4.08   |        |         |  |  |
|    |                | Ընդհամենը                                                                               | հազ. դր. |       |               |               |                       |           |                |   |               |              |        |        | 8808.7  |  |  |
|    |                | Ցանկապատի դռան իրականացում                                                              |          |       |               |               |                       |           |                |   |               |              |        |        |         |  |  |
| 1  | Շուկա          | Ցանկապատի դուռ                                                                          | գծմ      | 15    | 0.21<br>0.52  | 0.24<br>0.74  | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 1.26   | 5.33   | 80.00   |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Կոմպոզիտային խողովակ  | գծմ       | 1.00           |   | 3.60          | 4.08         | 4.08   |        |         |  |  |
| 2  | Շուկա          | Ծիսի                                                                                    | հատ      | 3     |               |               | –                     | –         | –              | – | –             | –            | 0      | 0.62   | 1.87    |  |  |
|    |                |                                                                                         |          |       |               |               | Ծիսի                  | հատ       | 1.00           |   | 0.55          | 0.62         | 0.62   |        |         |  |  |

|   |       |                                                                    |          |      |                |              |             |     |        |   |   |        |        |        |       |        |          |
|---|-------|--------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|--------------|-------------|-----|--------|---|---|--------|--------|--------|-------|--------|----------|
|   |       | Շտապներ                                                            | հազ. դր. |      |                |              |             |     |        |   |   |        |        |        |       |        | 81.9     |
|   |       | Ֆուտբոլի դարպասների տեղադրում                                      |          |      |                |              |             |     |        |   |   |        |        |        |       |        |          |
| 1 | 8-11  | Խճային հիմնատանի իրականացում 150 մմ հաստությամբ (ֆուտբոլի)         | խ/մ      | 0.24 | 0.45<br>1.12   | 0.37<br>1.1  | –           | –   | –      | – | – | –      | –      | –      | 2.23  | 7.21   | 1.75     |
| 2 | 27-19 | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 50 մմ հաստությամբ          | խ/մ      | 0.06 | 0.07<br>0.17   | 0.21<br>0.6  | –           | –   | –      | – | – | –      | –      | –      | 0.81  | 8.1    | 0.52     |
| 3 | 6-22  | Միաձուլ բետոնե հիմքերի պատրաստում դարպասների տեղադրման համար B15   | խմ       | 0.50 | 2.12<br>5.25   | 0.92<br>2.8  | –           | –   | –      | – | – | –      | –      | –      | 8.03  |        |          |
|   |       |                                                                    |          |      |                |              | Բետոն       | խմ  | 1.015  |   |   | 27.500 | 31.60  |        |       | 44.04  | 22.19    |
|   |       |                                                                    |          |      |                |              | Փայտե վահան | քմ  | 0.703  |   |   | 3.50   | 2.79   |        |       |        |          |
|   |       |                                                                    |          |      |                |              | Փայտանյութ  | խմ  | 0.0114 |   |   | 125.00 | 1.61   |        |       |        |          |
| 4 | Շուկա | Մետաղական ֆուտբոլի դարպասների ձեռքբերում (ըստ նախագծի) և տեղադրում | հատ      | 2.0  | 6.500<br>16.11 | 1.300<br>3.9 | –           | –   | –      | – | – | –      | –      | –      | 20.03 | 665.42 | 1330.85  |
|   |       |                                                                    |          |      |                |              | Դարպաս      | հատ | 1.00   |   |   | 570.00 | 645.39 | 645.39 |       |        |          |
|   |       | Շտապներ                                                            | հազ. դր. |      |                |              |             |     |        |   |   |        |        |        |       |        | 1,355.3  |
|   |       | Շտապներ ըստ ամբողջ տեղային նախահ                                   | հազ. դր. |      |                |              |             |     |        |   |   |        |        |        |       |        | 27,730.7 |
|   |       | Վերադիր ծախսեր - 13.3%                                             | հազ. դր. |      |                |              |             |     |        |   |   |        |        |        |       |        | 3,688.2  |
|   |       | Շտապներ                                                            | հազ. դր. |      |                |              |             |     |        |   |   |        |        |        |       |        | 31,418.9 |
|   |       | Շահույթ - 11%                                                      | հազ. դր. |      |                |              |             |     |        |   |   |        |        |        |       |        | 3,456.1  |
|   |       | Շտապներ                                                            | հազ. դր. |      |                |              |             |     |        |   |   |        |        |        |       |        | 34,875.0 |

Կազմեց

Ա Տիգրանյան



|                                                                                                                    |                |                                                                                               |                |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----|----|----|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Տեղային նախահաշիվ 1-2                                                                                              |                |                                                                                               |                |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                |                  |
| ՀՀ, Երևան քաղաքի, Կենտրոն վարչական շրջանի Երվանդ Քոչար 15 հասցեյի բակային ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ |                |                                                                                               |                |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                |                  |
| Այլ Նյութերը, պահեստավորման և փաթեթավորման, տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից՝                            |                |                                                                                               |                |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     | 1.1322612                      |                  |
| Լուսավորության համակարգ                                                                                            |                |                                                                                               |                |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                |                  |
| Կազմված է 2025-06թ. գնեով                                                                                          |                |                                                                                               |                |        | Գ. աշխ. = 2478,61<br>Գ. մեք. = 3018,17 |                                         | Ընդհանուր արժեքը          |     |    |    | 254.6                           |                                     | հազար դրամ                     |                  |
| Հ/հ                                                                                                                | Չվացյաղների NN | Աշխատանքների անվանումը                                                                        | Չափման միավորը | Քանակը | Աշխատավորի միավորը եռբ. հազ. դրամ      | Մեքեն. շահագործման միավ. եռբ., հազ. դր. | Նյութերի արժեքը հազ. դրամ |     |    |    | Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1.132 | Աշխատավորի միավորի արժեքը հազ. դրամ | Ընդհանուր արժեքը միավորի համար | Ընդհանուր արժեքը |
| 1                                                                                                                  | 2              | 3                                                                                             | 4              | 5      | 6                                      | 7                                       | 8                         | 9   | 10 | 12 | 13                              | 14                                  | 15                             | 16               |
| Լուսավորության համակարգ                                                                                            |                |                                                                                               |                |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                |                  |
| 1                                                                                                                  | 1-961          | Հենասյանի հիմքի փորում 500*500 1 մետր խորությամբ                                              | խ/մ            | 0.25   | 1.100<br>2.73                          | 0<br>0.00                               | –                         | –   | –  |    | –                               | 2.73                                | 2.73                           | 0.68             |
| 2                                                                                                                  | Շուկա          | Փողոցային երկճյուղ լուսավորության հենասյան տեղադրում 6,1 մետր բարձրությամբ, 100 մմ տրամագծով, | հատ            | 1      | 3.000                                  | 1.200                                   | –                         | –   | –  | 60 | 67.94                           | 67.94                               | 78.99                          | 78.99            |
|                                                                                                                    |                |                                                                                               |                |        | 7.44                                   | 3.62                                    |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                |                  |
| 3                                                                                                                  | 8-599-1        | Լուսատու փողոցային LED 100W 5000K IP65 PSL 05 Jazzway                                         | հատ            | 4.00   | 0.539                                  | 0.35                                    | –                         | –   | –  | –  | –                               | 2.39                                | 30.70                          | 122.78           |
|                                                                                                                    |                |                                                                                               |                |        | 1.34                                   | 1.1                                     |                           |     |    |    |                                 | 28.31                               |                                |                  |
|                                                                                                                    |                | Ընդամենը                                                                                      | հազ. դր.       |        |                                        |                                         | Լուսատու                  | հատ | 1  | 25 | 28.31                           | 28.31                               |                                |                  |
|                                                                                                                    |                |                                                                                               |                |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                | 202.46           |
|                                                                                                                    |                | Ընդամենը ըստ ամբողջ տեղային նախահաշվի                                                         |                |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                | 202.5            |
|                                                                                                                    |                | Վերադիր ծախսեր - 13.3%                                                                        | հազ. դր.       |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                | 26.9             |
|                                                                                                                    |                | Ընդամենը                                                                                      | հազ. դր.       |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                | 229.4            |
|                                                                                                                    |                | Շահույթ - 11%                                                                                 | հազ. դր.       |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                | 25.2             |
|                                                                                                                    |                | Ընդամենը                                                                                      | հազ. դր.       |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                | 254.6            |
|                                                                                                                    |                |                                                                                               |                |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                |                  |
|                                                                                                                    |                |                                                                                               |                |        |                                        |                                         |                           |     |    |    |                                 |                                     |                                |                  |

Կազմեց

Ա Տիգրանյան



**ՀՀ, Երևան քաղաքի, Կենտրոն վարչական շրջանի Երվանդ Քոչար 15 հասցեի  
բակային ֆուտբոլի դաշտի հիմնանորոգման աշխատանքներ / Республика Армения, г.  
Ереван, административный район Кентрон, адрес Ерванда Кочара 15  
Работы по капитальному ремонту дворовой футбольной площадки и ограждения**

**Ծավալաբերթ-նախահաշիվ / Ведомость объёмов работ и сметный расчёт**

| Հ/Հ<br>ПП | Աշխատանքների անվանումը<br>Наименование работ                                                                                                                                                       | Չափ. միավոր<br>Единица<br>измерения | Քանակը<br>Количество | Միավորի<br>արժեքը<br>Цена за<br>единицу | Ընդամենը հազ.<br>դրամ<br>Итого, тыс. драм |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                  | 3                                   | 4                    | 5                                       | 6                                         |
|           | <b>Քանդման և ապամոտաժման աշխատանքներ</b><br><b>Демонтажные работы</b>                                                                                                                              |                                     |                      |                                         |                                           |
| 1         | 80x80 մմ չափերով քառակուսի խողովակի<br>ապամոնտաժում, մետաղական ներդիրից<br>կտրելու միջոցով / Демонтаж квадратной трубы<br>размером 80x80 мм путём отрезки от<br>металлического закладного элемента | զծմ - м                             | 115                  | 0.51663661                              | 59.41                                     |
| 2         | 135x25 մմ չափերով փայտյա տախտակների<br>ապամոնտաժում / Демонтаж деревянных досок<br>размером 135x25 мм                                                                                              | խմ - կծմ                            | 1.6                  | 38.8563049                              | 62.17                                     |
| 3         | 40x85մմ փայտյա չորսուների ապամոնտաժում /<br>Демонтаж деревянных брусьев размером 40x85<br>мм                                                                                                       | խմ - կծմ                            | 0.6                  | 38.8563049                              | 23.31                                     |
| 4         | Ցանցավոր ճաղավանդակի ապամոնտաժում -<br>բարձրությունը 2 մետր, մետաղական<br>շրջանակով / Демонтаж сетчатого ограждения<br>высотой 2 м с металлическим каркасом                                        | զծմ - м                             | 160                  | 1.21128406                              | 193.81                                    |
| 5         | Ե/Բ շերտի ապամոնտաժում, 20,04քմ<br>մակերեսով և 250մմ միջին հաստությամբ /<br>Демонтаж слоя железобетона площадью 20,04<br>м² и средней толщиной 250 мм                                              | խմ - կծմ                            | 6                    | 11.5360386                              | 69.22                                     |
| 6         | Արհեստական խոտածածկի ապամոնտաժում /<br>Демонтаж искусственного газонного покрытия                                                                                                                  | քմ - կվմ                            | 364                  | 0.58177964                              | 211.48                                    |
| 7         | Ե/Բ հատակի կտրում / Резка железобетонного<br>пола                                                                                                                                                  | զծմ - м                             | 96.3                 | 0.4371922                               | 42.10                                     |
| 8         | Հանքածյուղով տոկորված խճային<br>ծածկույթների քանդում / Разборка щебёночного<br>покрытия, пропитанного битумом                                                                                      | խմ - կծմ                            | 12.7                 | 0.94102827                              | 11.92                                     |
| 9         | Տարածքի մաքրում և պատրաստում<br>շինարարական աշխատանքների համար /<br>Очистка и подготовка территории для<br>строительных работ                                                                      | քմ - կվմ                            | 740                  | 0.0175591                               | 12.99                                     |
| 10        | Ասֆալտբետոնն շերտի կտրում / Резка<br>асфальтобетонного слоя                                                                                                                                        | զծմ - м                             | 104.8                | 0.4371922                               | 45.82                                     |
| 11        | Ասֆալտբետոնն շերտի քանդում / Разборка<br>асфальтобетонного слоя                                                                                                                                    | խմ - կծմ                            | 12.67                | 5.70606514                              | 72.30                                     |
| 12        | Բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում /<br>Демонтаж базальтовых бордюров                                                                                                                                 | զծմ - м                             | 48.6                 | 1.40996028                              | 68.52                                     |
| 13        | Շին աղբի բարձում մեխանիզմով ի/թ<br>մեքենաները / Погрузка строительного мусора<br>механизмом в автотранспорт                                                                                        | տ - т                               | 111.8                | 1.04461766                              | 116.79                                    |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |        |            |                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------|----------------|
| 14 | Շին. աղբի տեղափոխում 13 կմ / Перевозка строительного мусора на 13 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | տ - տ                   | 111.8  | 3.65613027 | 408.76         |
|    | <b>Ընդամենը / Итого</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | հազ. դր. -<br>тыс. драм |        |            | <b>1398.60</b> |
| 1  | <b>Հողային աշխատանքներ / Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |        |            |                |
| 2  | 47 կետով նախատեսվող ցանկապատի հիմքերի փորում, նախագծային խորությունը 900-1300 մմ, 500x500մմ-900x900մմ / Разработка фундаментов ограждения в 47 точках, проектная глубина 900–1300 мм, сечением 500×500 мм – 900×900 мм                                                                                                                                                                                                                                                                 | խմ - կծմ                | 16.98  | 3.52490069 | 59.84          |
| 3  | 3-րդ կարգի գրունտի քանդում ձեռքով / Разработка грунта III категории вручную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | խմ - կծմ                | 31.66  | 3.52490069 | 111.60         |
| 4  | Բնահողի հարթեցումն ձեռքով / Выравнивание грунта вручную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | խմ - կծմ                | 21.00  | 1.80090381 | 37.82          |
|    | <b>Ընդամենը / Итого</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | հազ. դր. -<br>тыс. драм |        |            | <b>209.25</b>  |
|    | <b>Նոր իրականացվող աշխատանքներ / Новые выполняемые работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |        |            |                |
| 1  | Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7-12 սմ հաստությամբ D-5-20 մմ / Устройство подготовительного слоя из щебня толщиной 7–12 см, фракции D-5–20 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | խմ - կծմ                | 27.05  | 9.32663437 | 252.29         |
| 2  | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 50 մմ հաստությամբ / Устройство подготовительного слоя из песка толщиной 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | խմ - կծմ                | 10.50  | 10.4474234 | 109.70         |
| 3  | Միաձուլվ ե/բետոնե նախապատրաստական շերտի կառուցում B25 դասի բետոնով 60մմ / Устройство монолитного железобетонного подготовительного слоя из бетона класса B25 толщиной 60 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | քմ - կվմ                | 344.19 | 3.7651698  | 1295.93        |
| 4  | Ամրանացանցի տեղադրում 4 Вр-I ամրանով / Укладка арматурной сетки из арматуры 4 Вр-I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | տ - տ                   | 1.1    | 27.1249476 | 29.43          |
| 5  | Ամրանացանց 4 Вр-I, ք. 200x200 մմ / Арматурная сетка 4 Вр-I, шаг 200×200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | քմ - կվմ                | 344    | 0.55625794 | 191.46         |
| 6  | Գեոտեքստիլի փռում հաստությամբ / Арматурная сетка 4 Вр-I, шаг 200×200 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | քմ - կվմ                | 231    | 0.64642182 | 149.32         |
| 7  | Միաձուլվ ռետինե (ստիրոլ - բութադիենային կաուչուկ) ծածկույթի իրականացում 10 մմ հաստությամբ (հաստեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով / հարթեցում - տաքացվող գլոն - կատոկ / փռում - հատուկ տեխնիկայի միջոցով) / Устройство монолитного резинового покрытия (стирол-бутадиеновый каучук) толщиной 10 мм (уплотнение и укладка выполняются с использованием специальной техники / выравнивание — нагреваемым катком, укладка — с помощью специализированного оборудования) | քմ - կվմ                | 344    | 20.8086158 | 7162.33        |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |             |            |         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| 8  | Միաձույլ ռետինե (Էթիլեն - Պրոպիլեն - Դիեն Մոնոմեր) ծածկույթի իրականացում <b>7 մմ</b> հաստությամբ (հաստեցումը և փռումը իրականացնել հատուկ տեխնիկայի միջոցով / հարթեցում - տաքացվող գլղոն - կատոկ / փռում - հատուկ տեխնիկայի միջոցով) / Устройство монолитного резинового покрытия (этилен-пропилен-диен-мономер) толщиной 7 мм (уплотнение и укладка выполняются с использованием специальной техники / выравнивание — нагреваемым катком, укладка — с помощью специализированного оборудования) | քմ - կվմ   | 344         | 24.0363757 | 8273.32 |
| 9  | Ակրիլային ներկով գծանշումների իրականացում 80 մմ հաստությամբ (գույնը ըստ նախագծի) / Нанесение разметки полиуретановой краской шириной 80 мм (цвет согласно проекту)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | գծմ - մ    | 189         | 1.22360409 | 231.26  |
| 10 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150x300 ամրացումը ց/ա շաղախով / Установка базальтовых бордюров 150×300 с закреплением цементно-песчаным раствором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | գծմ - մ    | 50.0        | 10.3622526 | 518.11  |
| 11 | Բազալտե սահմանազատող գոտու իրականացում դաշտի պարագծով, 30x300 մմ, ամրացումը ց/ա շաղախով / Устройство базальтовой ограничительной полосы по периметру площадки, 30×300 мм, с закреплением цементно-песчаным раствором                                                                                                                                                                                                                                                                            | գծմ - մ    | 77.5        | 4.05223032 | 314.05  |
| 12 | Բազալտե սալաքարերի տեղադրում, 300x300x50մմ հաստությամբ (տոմետ) / Укладка базальтовых плит 300×300×50 мм (томет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | քմ - կվմ   | 224.0       | 8.87563462 | 1988.14 |
| 13 | Հենապատի վերանորոգում, բետոնացման միջոցով В25 դաս / Ремонт подпорной стены методом бетонирования бетоном класса В25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | խմ - կծմ   | 0.11        | 67.647577  | 7.10    |
| 14 | Հենապատի սվաղ, ց/ա շաղախով 50 մմ միջին հաստությամբ / Штукатурка подпорной стены цементно-песчаным раствором средней толщиной 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | քմ - կվմ   | 10.5        | 3.86958695 | 40.63   |
| 15 | Մետաղական աղբամանների ձեռքբերում և տեղադրում / Приобретение и установка металлических контейнеров для мусора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | հատ - штук | 2           | 48.182362  | 96.36   |
| 16 | Պատերի նկարազարդում / Роспись стен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | քմ - կվմ   | 95          | 2.36801854 | 224.96  |
| 17 | Անկողնակի պատրաստում ձեռքով / Подготовка основания вручную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | խմ - կծմ   | <b>5.40</b> | 3.52490069 | 19.03   |
| 18 | Ավազ ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10 սմ հաստությամբ / Песчаный нижний и верхний защитный слой толщиной 10 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | խմ - կծմ   | 1.4         | 9.31980327 | 13.05   |
| 19 | Վինիլպլաստ 50 մմ տրամագծով խողովակի մոնտաժում խրամուղիներում / Монтаж винипластовой трубы диаметром 50 мм в траншеях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | գծմ - մ    | 20.0        | 1.64933183 | 32.99   |
| 20 | Գրունտի ետլիցք ձեռքով / Обратная засыпка грунта вручную                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | քմ - կվմ   | 10.0        | 1.47404938 | 14.74   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                            |                      |      |            |                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------------|-----------------|
| 21 | ППВГ 2x4 մմ/բ հատվածքով հաղորդալարի անցկացում (ստերգետոնյա) / Прокладка кабеля ППВГ сечением 2x4 мм <sup>2</sup> (подземная)                                                                                                               | գծմ - մ              | 52.0 | 0.82636405 | 42.97           |
|    | <b>Ընդամենը / Итого</b>                                                                                                                                                                                                                    | հազ. դր. - тыс. драм |      |            | <b>21007.19</b> |
|    | <b>Ցանկապատի իրականացում / Устройство ограждения</b>                                                                                                                                                                                       |                      |      |            |                 |
| 1  | Հիմնատակերի խճի նախապատրաստական շերտ, 100 մմ հաստությամբ / Подготовительный слой из щебня под фундаменты толщиной 100 мм                                                                                                                   | խմ - կՑՄ             | 1.08 | 9.32663437 | 10.03           |
| 2  | B20 դասի բետոնով հիմքերի իրականացում 400x400x1000 / Устройство фундаментов из бетона класса B20 размером 400x400x1000                                                                                                                      | խմ - կՑՄ             | 7.94 | 49.5072442 | 392.99          |
| 3  | Հիմքի ամրանավորում 12 մմ AIII ամրանով, 600x230 շրջանակներով / Армирование фундамента арматурой 12 мм класса AIII, каркасами 600x230 мм                                                                                                     | տ - տ                | 0.13 | 446.758132 | 56.29           |
| 4  | 12 մմ AIII ամրանից ներդիր դետալներ / Закладные детали из арматуры 12 мм класса AIII                                                                                                                                                        | տ - տ                | 0.02 | 419.633185 | 6.29            |
| 5  | Ցանկապատի հիմնալուծների և ճաղավանդակների տեղադրում, թաղման միջին խորությունը 800 մմ / Установка опорных столбов и решёток ограждения, средняя глубина заглубления 800 мм                                                                   | գծմ - մ              | 1793 | 6.09185288 | 10922.69        |
|    | <b>Ընդամենը / Итого</b>                                                                                                                                                                                                                    | հազ. դր. - тыс. драм |      |            | <b>11388.29</b> |
|    | <b>Ցանկապատի դռան իրականացում / Устройство двери ограждения</b>                                                                                                                                                                            |                      |      |            |                 |
| 1  | Ցանկապատի դուռ / Дверь ограждения                                                                                                                                                                                                          | գծմ - մ              | 15   | 7.04768099 | 105.72          |
| 2  | Ծխնի / Петля                                                                                                                                                                                                                               | հատ - штук           | 3    | 0.80511018 | 2.42            |
|    | <b>Ընդամենը / Итого</b>                                                                                                                                                                                                                    | հազ. դր. - тыс. драм |      |            | <b>108.13</b>   |
| 1  | <b>Ֆուտբոլի դարպասների տեղադրում / Установка футбольных ворот</b>                                                                                                                                                                          |                      |      |            |                 |
| 2  | Խճային հիմնատակի իրականացում 150 մմ հաստությամբ (ֆուտբոլի դարպասների տեղադրման համար) / Устройство щебёночного основания толщиной 150 мм (для установки футбольных ворот)                                                                  | խմ - կՑՄ             | 0.24 | 9.32663437 | 2.27            |
| 3  | Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում 50 մմ հաստությամբ / Устройство подготовительного слоя из песка толщиной 50 мм                                                                                                                      | խմ - կՑՄ             | 0.06 | 10.4474234 | 0.67            |
| 4  | Միաձուլ բետոնե հիմքերի պատրաստում դարպասների տեղադրման համար B15 դասի բետոնով (ֆուտբոլի դարպասների տեղադրման համար) / Устройство монолитных бетонных фундаментов для установки ворот из бетона класса B15 (для установки футбольных ворот) | խմ - կՑՄ             | 0.50 | 56.9303842 | 28.69           |
| 5  | Մետաղական ֆուտբոլի դարպասների ձեռքբերում (ըստ նախագծի) և տեղադրում / Приобретение и установка металлических футбольных ворот (согласно проекту)                                                                                            | հատ - штук           | 2.0  | 861.025448 | 1722.05         |

|      |                                                                                                                                                                                       |                      |             |            |                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------------|
|      | <b>Ընդամենը / Итого</b>                                                                                                                                                               | հազ. դր.             |             |            | <b>1753.68</b>  |
|      | <b>Լուսավորության համակարգ / Система освещения</b>                                                                                                                                    |                      |             |            |                 |
| 1    | Հենասյանի հիմքի փորում 500*500 1 մետր խորությամբ / Разработка основания под столб 500×500 мм глубиной 1 м                                                                             | խմ - կбм             | <b>0.25</b> | 3.78346942 | 0.95            |
| 2    | Փողոցային երկնյուղ լուսավորության հենասյան տեղադրում 6,1 մետր բարձրությամբ, 100x3 մմ տրամագծով / Установка уличной двухрожковой осветительной опоры высотой 6,1 м, диаметром 100×3 мм | հատ - штук           | 1           | 102.125993 | 102.13          |
| 3    | Լուսատու փողոցային LED 100W 5000K IP65 PSL 05 Jazzway / Светильник уличный LED 100W 5000K IP65 PSL 05 Jazzway                                                                         | հատ - штук           | 4.00        | 40.0727774 | 160.29          |
|      | <b>Ընդամենը / Итого</b>                                                                                                                                                               | հազ. դր. - тыс. драм |             |            | <b>263.36</b>   |
|      |                                                                                                                                                                                       |                      |             |            |                 |
|      |                                                                                                                                                                                       |                      |             |            |                 |
|      | <b>Ընդամենը / Итого</b>                                                                                                                                                               | հազ. դր. - тыс. драм |             |            | <b>36128.50</b> |
| 1.5% | <b>Չնախատեսված ծախսեր, կապալառուին նախապես տրամադրվող / Непредвиденные расходы, заранее предоставляемые подрядчику</b>                                                                | հազ. դր. - тыс. драм |             |            | <b>541.93</b>   |
|      | <b>Ընդամենը / Итого</b>                                                                                                                                                               | հազ. դր. - тыс. драм |             |            | <b>36670.43</b> |
| 20%  | <b>ՎԱՀ / НДС</b>                                                                                                                                                                      | հազ. դր. - тыс. драм |             |            | <b>7334.09</b>  |
|      | <b>Ընդամենը / Итого</b>                                                                                                                                                               | հազ. դր. - тыс. драм |             |            | <b>44004.51</b> |